

3 Maja 1 SOJNOWIEC

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczanie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		145,3	m2	145,300	
				RAZEM	145,300
3	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		2	msc.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		5	m	5,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	5,000
4	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		520,17	m2	520,170	
				RAZEM	520,170
6	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		6,2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
7	KNR 0-44 0103-02	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF(Hydronylon) na podłożu z pap bitumicznych - powłoka ochronna	m2		
		555,12	m2	555,120	
				RAZEM	555,120
8	KNR 4-01 1212-37	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300 mm	m		
		7,4	m	7,400	
				RAZEM	7,400