

ROZBIÓRKA KOMÓRKI UL. DEKERTA 14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 17.50*5.50	m ²		
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 17.50*5.50	m ²	96.250	96.250
3	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na słyk 17.50*5.50	m ²	96.250	96.250
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 17.50*5.50	m ²	96.250	96.250
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ŚCIANY PO OBWODZIE + ŚCIANKI DZIAŁOWE - DRZWI WEJŚCIOWE $((5.00+17.00)*2*2.70+(5.00*2.70)*6)-((0.90*2.00)*7)*0.12$	m ³	96.250	96.250
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - POSADZKA W KOMÓRKACH 17.50*5.50*0.15	m ³	22.464	22.464
7	KNR 4-01 0101-05	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III - PO ROZBIÓRCE 17.50*5.50	m ²	14.438	14.438
8	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III - J.W. 17.50*5.50	m ²	96.250	96.250
9	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - WYWÓZ GRUZU Z OFICYNY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU $((5.00+17.00)*2*2.70+(5.00*2.70)*6)-((0.90*2.00)*7)*0.12+(17.50*5.50*0.15)$	m ³	96.250	96.250
10	KNR 4-01 0106-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 36.902	m ³	36.902	36.902
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 36.902	m ³	36.902	36.902
12	kalk. własna	Utylizacja gruzu 36.902	m ³	36.902	36.902
13	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - WYWÓZ SMIECI ZMIESZANYCH ZALEGAJĄCYCH W KOMÓRKACH 14.00	m ³	36.902	36.902
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 14.00	m ³	14.000	14.000
15	kalk. własna	Utylizacja smieci zmieszanych zalegających w komórkach 14.00	m ³	14.000	14.000
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - ZERWANA PAPA 17.50*5.50*0.01	m ³	14.000	14.000
17	KNR 4-01 0103-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 17.50*5.50*0.01	m ³	0.963	0.963
			m ³	0.963	0.963