

Kilińskiego 7

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Kilińskiego 7					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,97	m3	0,970	
				RAZEM	0,970
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		9,66	m3	9,660	
				RAZEM	9,660
3	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		51,55	m2	51,550	
				RAZEM	51,550
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		
		10,48	m2	10,480	
				RAZEM	10,480
5	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2		
		10,48	m2	10,480	
				RAZEM	10,480
6	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		40	kg	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		49,20	m	49,200	
				RAZEM	49,200
8	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
10	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie systemowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	Kalk. własna	Uszczelnienie silikonem dekarским styków obróbek kominowych z kominami	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
12	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
13		opinia kominiarska końcowa, sporządzona przez firmę kominiarską, obsługującą zasoby MZZL	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		11,40	m3	11,400	
				RAZEM	11,400
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		11,40	m3	11,400	