

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przed przystąpieniem do wyceny robót należy dokonać wizji w terenie.
2. Podstawowy zakres prac obejmuje:
 - Montaż wyłącznika pożarowego.
 - Wymiana głównej linii zasilającej (od ZK Tauron do rozdzielni głównej).
 - Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ).
 - Wymiana rozdzielni głównej (wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń WLZ)
 - Wyprowadzenie liczników elektrycznych na klatkę schodową zgodnie ze standardem TAURON (zabudowanie nowych tablic licznikowych wraz zabezpieczeniami).
 - Wymiana przewodów zasilających lokale mieszkalne.
 - Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych.
 - Wymiana instalacji oświetlenia piwnic.
 - Wymiana tablic administracyjnych.