

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie trasy kabla zasilającego	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 5-08 0106-02	Montaż uchwytów - osadzenie w podłożu z cegły - pod rury stalowe z przygotowaniem podłoża ręcznie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 5-08 0805-02	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 5-08 0804-04	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm ²	szt.żył		
		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 4-03 1008-02	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-wnętrzna rury do 40 mm	prze-pust. prze-pust.		
		2		2.000	
				RAZEM	2.000
7	Kalkulacja własna	Masa uszczelniająca ognioodporna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar . pomiar .		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000