

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2 -ROZEBRANIE MEMBRANY 6.40*5.70	m ² m ²	 36.480	 36.480
2	KNR 4-01 0609-03 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm - DEMONTAŻ WEŁNY MINERALNEJ - GRUBOŚĆ 20 CM 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
3	KNR 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości - JAK WYŻEJ KROTNOŚĆ 5 Krotność = 5 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
4	KNR AT-27 0102-03	Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
6	KNR AT-27 0402-05	Izolacja z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
7	KNR AT-27 0401-04	Pozioma podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
8	KNR AT-27 0306-05	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
9	KNR AT-27 0306-07	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
10	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm - IZOLACJA POWIERZCHNI PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
11	KNR AT-09 0201-02	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - TERMOIZOLACJA ZE STYROPAPY GRUBOŚCI 20 CM OBUSTRONNIE OKLEJONEJ PAPĄ 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
12	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
13	KNR-W 4-01 0519-03 z.sz.2.3. 9909-03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 6.40*5.70	m ² m ²	RAZEM 36.480	36.480
14	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 (6.40+5.70)*2*0.50	m ² m ²	RAZEM 12.100	12.100
15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w. rozwinięciu do 25 cm - LISTWY DOCISKOWE NAD OBRÓBKAMI Z PAPY (6.40+5.70)*2*0.10	m ² m ²	RAZEM 2.420	2.420
16	KNR 2-02 0617-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - IZOLACJA KITEM TWALE PLASTYCZNYM NAD LISTWĄ DOCISKOWĄ	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(6.40+5.70)*2	m	24.200	
				RAZEM	24.200
17	kalk. własna	WYCZYSZCZENIE , ZAMINIOWANIE , POMALOWANIE WSPORNIKÓW AGREGATU 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - PODEST Z DESEK GR 32 MM	m ²		
		6.40*5.70	m ²	36.480	
				RAZEM	36.480
19	KNR-W 2- 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - WEŁNA MINERALNA GRUBOŚCI 30 CM	m ²		
		6.40*5.70	m ²	36.480	
				RAZEM	36.480
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - ROZEBRANA MEMBRANA ORAZ WEŁNA MINERALNA	m ³		
		6.40*5.70*0.21	m ³	7.661	
				RAZEM	7.661
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		6.40*5.70*0.21	m ³	7.661	
				RAZEM	7.661
22	kalk. własna	UTYLIZACJA ODPADÓW ZMIESZANYCH NIEBEZPIECZNYCH	m ³		
		6.40*5.70*0.21	m ³	7.661	
				RAZEM	7.661