

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE - SCHODY TERENOWE					
1					
1	KNR 4-04 d.1 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		5.0*2.1*0.35	m ³	3.675	
				RAZEM	3.675
2	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0.3*2.1*1	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
3	KNR 2-31 d.1 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		2.5*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31 d.1 0804-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m ²		
		2.5*4	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 6 d.1 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
		10+5*1.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
6	KNNR 6 d.1 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
		10+5*1.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
7	KNNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		2.25*4	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 2-31 d.1 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		2.5*2+4*2	m	13.000	
				RAZEM	13.000
9	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		13*0.3*0.3	m ³	1.170	
				RAZEM	1.170
10	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.3*1.5*1	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
12	KNR 2-21 d.1 0605-03	Schody z bloków betonowych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego o wymiarach stopni: szer. 0,35 m , wys 0,15 m ,długość 2,00 m	m ³		
		2*0.3*5.4	m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
13	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		3.675+10*0.2+0.63	m ³	6.305	
				RAZEM	6.305
14	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		5.675+0.63	m ³	6.305	
				RAZEM	6.305
15		opata za wysypisko	m ³		
d.1		6.305	m ³	6.305	
				RAZEM	6.305
16	KNR 2-31 d.1 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m	m		
		6+2.25+2	m	10.250	
				RAZEM	10.250
17	KNR-W 2-02 d.1 1208-03	Pochwyty na wspornikach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 2-01 d.1 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z dostawą ziemi -uzupełnienie ziemi wokół schodów	m ³		
		10*2*0.35	m ³	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
19	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01	10*2	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000