

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyburzenie dobudówki na poziomie piętra (łazienki)			
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
2 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
3 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
4 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.)	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
7 d.1	kalk. indywidualna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
2		Docieplenie elewacji			
8 d.2	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3, 07 m o wys. do 15 m	m ²		
		385	m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
9 d.2	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
10 d.2	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
11 d.2	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
12 d.2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13 d.2	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14 d.2	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.2	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
16 d.2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
17 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
18 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		354	m ²	354.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	354.000
19	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
20	KNR 0-23 d.2 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian - wyrównanie ściany od strony kościoła	m ²		
		38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
21	KNR 0-23 d.2 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm do ościeży	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR 0-23 d.2 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		1992	szt	1992.000	
				RAZEM	1992.000
23	KNR 0-23 d.2 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		332	m ²	332.000	
				RAZEM	332.000
24	KNR 0-23 d.2 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
25	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		205	m	205.000	
				RAZEM	205.000
26	KNR K-04 d.2 0106-01	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m ²		
		367	m ²	367.000	
				RAZEM	367.000
27	NNRNKB d.2 202 0541-02 analogia	Podokieniki z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 2-02 d.2 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
29	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
31	czas pracy d.2 rusztowań	Czas pracy rusztowań	m-g		
		375	m-g	375.000	
				RAZEM	375.000
3		Rozbiórka żelbetonowych płyt			
32	KNR 4-01 d.3 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
33	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
34	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
35	kalk. indywidualna d.3	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800