

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż osłon śmietnikowych z przeznaczeniem na 8-9 pojemników. Konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych z wypełnieniem ścian i pokryciem dachu z blach trapezowych z furtką z zamknięciem na zamek z wkładką. Przygotowanie terenu i wykonanie fundamentu płytowego z betonu zbrojonego. Wykonanie drogi dojazdowej szer. ok 1,5 m betonu lub kostki brukowej od osłony śmietnikowej do drogi dojazdowej.

Sosnowiec ul.Górnicza 15-17 (1szt.) **wymiary 4,1 x 7,00**

Sosnowiec ul.Saperów 9, 11, 13 (2szt.) **wymiary 4,1 x 7,40** - wykonanie rozbiórki muru istniejących stanowisk gromadzenia odpadów wraz z wywozem i utylizacją gruzu. Zabezpieczenie skarpy murem oporowym z kształtek betonowych typu L nowobudowanego stanowiska. Wyprofilowanie, przywrócenie do stanu pierwotnego skarpy po likwidowanym stanowisku.