

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont balkonów			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	2.3*0.8*8	m ²	14.720	
				RAZEM	14.720
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogachm	m ²		
d.1	0211-01	poz.1	m ²	14.720	
				RAZEM	14.720
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2	m ²	14.720	
				RAZEM	14.720
4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm- pod-	m ²		
d.1	1106-01	lewka	m ²	14.720	
		poz.2		RAZEM	14.720
5	KNR-W 4-01	Izolacje poziome murów jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho	m ²		
d.1	0602-01	2.3*0.9*8	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe z dodatkiem wodoszczelnym W6 wraz z cokolikami za-	m ²		
d.1	1106-02	tarte na gładko grubości 25 mm	m ²	14.720	
		poz.1		RAZEM	14.720
7	KNR 2-02	Posadzki cementowe z dodatkiem wodoszczelnym W6 wraz z cokolikami za-	m ²		
d.1	1106-03	tarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową i wykona-			
	1106-07	nieniem spadków			
		Krotność = 3.5	m ²	14.720	
		poz.1		RAZEM	14.720
8	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w	cm		
d.1	0101-01	betonie zbrojonym - wiercenie pod odpływ w płytach balkonowych	cm	80.000	
		8*10		RAZEM	80.000
9	KNR 2-15	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm - montaż odpływów bal-	szt.		
d.1	0212-01	konowych (żygaczy: rura fi 40 z kolankiem)			
	analogia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-02	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2			
	analogia	(2.3+0.8)*0.9*8*2*70%<płyty betonowe balkonów>	m ²	31.248	
		2.3*0.8*8*70%<sufity balkonów>	m ²	10.304	
				RAZEM	41.552
11	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie	m ²		
d.1	2608-01	mechaniczne i zmycie			
		(2.3+0.8)*0.9*8*2	m ²	44.640	
		2.3*0.8*8	m ²	14.720	
				RAZEM	59.360
12	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m ²		
d.1	2608-03	paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie			
		poz.11	m ²	59.360	
				RAZEM	59.360
13	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.1	2608-05	poz.11	m ²	59.360	
				RAZEM	59.360
14	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m ²		
d.1	2609-06	użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-			
		nach	m ²	59.360	
		poz.11		RAZEM	59.360
15	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m		
d.1	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-			
		kciem metalowym	m	56.800	
		(2.3+0.8)*2*8+0.9*8		RAZEM	56.800
16	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m		
d.1	2609-08	użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-			
		kciem metalowym- profil karpinosowy	m	24.800	
		(2.3+0.8)*8		RAZEM	24.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna poz.11	m ² m ²	 59.360	
				RAZEM	59.360
18 d.1	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach (2.3+0.8)*8	m m	 24.800	
				RAZEM	24.800
19 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km+ koszt utylizacji 14.72*0.07+41.55*0.03	m ³ m ³	 2.277	
				RAZEM	2.277
20 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 2*2.5*15.0	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
21 d.1	KNR AT-26 0103-01	Zabezpieczenie rusztowań siatkami poz.20	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
22 d.1	KNR 2-02 1614-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji drewnianej 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
23 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)			
24 d.1	kalk. własna	Oplata za zajęcie chodnika dla Urzędu Miasta 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000