

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Utrzymanie w ruchu, konserwację systemu alarmowego antywłamaniowego SATEL, centrali alarmowej INTEGRA wraz z systemem zasilania akumulatorowego i czujkami przestrzennymi, zlokalizowanej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Sosnowcu, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Prace konserwacyjne polegać będą na przeglądach oraz sprawdzaniu funkcjonowania i testowaniu całości systemu antywłamaniowego wraz z wchodzącymi w jego skład instalacjami i urządzeniami, ich naprawach a także usuwaniu awarii i bieżących usterek a w szczególności:
 - czyszczenie optyki czujników,
 - sprawdzenie połączeń,
 - sprawdzenie pola detekcji czujników,
 - sprawdzenie wywoływania alarmu z poszczególnych czujników,
 - sprawdzenie obwodów sabotażowych,
 - sprawdzanie układu zasilania,
 - sprawdzenie zasilania awaryjnego,
 - czyszczenie klawiatur,
 - natychmiastową reakcję na awarię systemu,
 - ograniczenie fałszywych alarmów,
 - okresowe przeglądy,
 - bezpłatne konsultacje.
3. Wykonawca będzie świadczył całodobowo gotowość do usuwania wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu systemów antywłamaniowych.
4. W przypadku awarii Wykonawca zobowiąże się podjąć działania na miejscu w ciągu:
 - a) 1 godzin, jeżeli awaria wystąpiła w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00,
 - b) 1 godzin, jeżeli awaria wystąpiła w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy i święta,
 - c) usuniecie uszkodzenie najszybciej jak to możliwe.
5. Po zakończeniu comiesięcznych przeglądów, Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu protokoły kontrolne.
6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie posiadanie części I sprzętu niezbędnego do podjęcia natychmiastowej naprawy
7. Wykonawca w razie awarii systemu zobowiązany będzie na czas naprawy do zamontowania swojego zastępczego systemu alarmowego
8. W sytuacjach bezawaryjnych obowiązkiem Wykonawcy będzie sprawdzanie i testowanie 1 raz w miesiącu systemu alarmowego przez okres 3 godzin
9. Wkonawca zobowiąże się do utrzymania w okresie obowiązywania umowy systemu antywłamaniowego w stanie pełnej sprawności, zgodnie z dokumentacją techniczną.
10. Wykonawca weźmie odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń powstałe na wskutek jego zaniedbań .