
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa łazienki w lokalu mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI: ul. Skwerowa 17/4 Sosnowiec
NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 10 A 41-200 Sosnowiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Sałaga

DATA OPRACOWANIA: 29.06.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.06.2021

Data zatwierdzenia

Przebudowa łazienki Skwerowa 17 m 4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa łazienki Skwerowa 17 m 4					
1		roboty budowlane			
1 d.1	KNR 9-29 0106-05 analogia	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna - Przez analogię rozebranie sufitu z płyt pilśniowych wraz z konstrukcją i izolacją z waty szklanej .	m2		
		2,65 * 2,02	m2	5,35	
				RAZEM	5,35
2 d.1	KNR 9-29 0103-06 analogia	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina potrójna - przez analogię : rozebranie ścianki z płyty wiórowej wraz z konstrukcją oraz izolacją z waty szklanej.	m2		
		(2,85 + 2,22 + 2,85) * 2,40	m2	19,01	
				RAZEM	19,01
3 d.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.1	m2	5,35	
				RAZEM	5,35
4 d.1	KNR-W 4-01 0415-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
		3,0 * 4	m	12,00	
				RAZEM	12,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0415-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm. Przez analogię : rozebranie starej podłogi oraz ułożenie płyt OSB gr. 25 mm .	m2		
		poz.1	m2	5,35	
				RAZEM	5,35
6 d.1	kalk. własna	Usunięcie polepy lub zasypki ze ślepego pułapu.	m2		
		6,33	m2	6,33	
				RAZEM	6,33
7 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		poz.1	m2	5,35	
				RAZEM	5,35
8 d.1	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12 cm układane na sucho jednowarstwowo - w miejsce polepy lub zasypki.	m2		
		poz.1	m2	5,35	
				RAZEM	5,35
9 d.1	KNR AT-12 0401-07 analogia	Podłoga w systemie suchego jastrychu - na gotowym podłożu z płyt OSB.	m2		
		poz.1	m2	5,35	
				RAZEM	5,35
10 d.1	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101. wewnętrzne warstwy wykonać z płyt wodoodpornych.	m2		
		poz.2 + 6,33	m2	25,34	
				RAZEM	25,34
11 d.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
		1,54	m2	1,54	
				RAZEM	1,54
12 d.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.1	m2	5,35	
				RAZEM	5,35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m2		
		poz.1	m2	5,35	
				RAZEM	5,35
14 d.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		(2,00 + 2,65 + 2,65 + 2,00) * 2,0	m2	18,60	
				RAZEM	18,60
2		instalacja elektryczna			
15 d.2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Przewód 3x1,5 mm2 do oświetlenia.	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
16 d.2	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Przewody 3x2,5 mm2 do gniazda.	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
17 d.2	KNR-W 5-08 0109-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton)	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
18 d.2	kalk. własna	demontaż starej instalacji elektrycznej (przewody oświetlenia i gniazdka, osprzęt)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2	KNR-W 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.2	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych. Plafon naścienny IP-44.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.2	KNR-W 5-08 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 gniazda podwójne.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		instalacja wod-kan			
25 d.3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
26 d.3	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
30 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
31 d.3	S-215 0500-06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.3	KNR-W 2-15 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.3	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		15	m	15,00	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		1	prób	1,00	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	15,00
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,00
35 d.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
36 d.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	pode j.	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km. Przez analogię: wywóz materiałów z rozbiórki.	m3		
		4,29	m3	4,29	
				RAZEM	4,29
40 d.3	kalk. własna	koszt składowania i utylizacji odpadów poremontowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00