

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR- 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.-analogia: miejs- cowa naprawa płyty balkonowej typu Kleina 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	kalk. własna	Oczyszczenie i miniowanie stopek belek, przyklejenie siatki 3*3	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 4+1.6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
4	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus- taków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - spody płyt+boki 1*2*2 (1+2+1)*0.2*2	m ² m ² m ²	4.000 1.600	
				RAZEM	5.600
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, analogia: - przyklejenie warstwy siatki na spodach płyt i obrzeżach płyt 5.60	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
6	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków- analogia:- ochrona narożników wypukłych kątow- nikiem metalowym-narożniki na krawędziach balkonów (1+2+1)*2+0.2*4	m m	8.800	
				RAZEM	8.800
7	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkars- kiej 5.60	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
8	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 5.6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
9	kalk. własna	Montaż listew kapinosowych na spodach płyt 2*2	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR- 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - wierzch płyt 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR BC-02 0211-05	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR BC-02 0211-08	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 4 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
16	kalk. własna	Montaż profili balkonowych systemowych (obróbek)z aluminium (1+2+1)*2	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	kalk. własna	Montaż narożników systemowych do profili balkonowych 2*2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i żywic syntetycznych typu Hydroisolator 2K - 2 warstwy 2*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone- analogia: ułożenie taśmy uszczelniającej styk ścian z posadzką oraz obróbki z pow. balkonu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4+2)*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płytki mrozoodporne	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR- 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
23	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)			
24	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
25	KNR- 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
26	KNR- 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 12			
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
27	kalk. własna	Uzyskanie zgód administracyjnych na zajęcie chodnika oraz opłaty, związane z zajęciem	komp- let komp- let	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000