

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. DEMONTAŻ, przyjęto współ.R=0,3, M=S=0 1,00*5,83*2	m ² m ²	 11,660	 11,660
2	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych 6,20	m m	 6,200	 6,200
3	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 2,00*6,20	m ² m ²	 12,400	 12,400
4	KNR-W 4-01 0314-05 analogia	dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE200 6,50*4	m m	 26,000	 26,000
5	KNR 4-01 0204-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS. Przyjęto 30 płyt 1,00*6,20*2	m ² m ²	 12,400	 12,400
6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.5	m ² m ²	 12,400	 12,400
7	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 2,00*5,83	m ² m ²	 11,660	 11,660
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.7	m ² m ²	 11,660	 11,660
9	KNR 4-01 0715-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.7	m ² m ²	 11,660	 11,660
10	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem 0,10*6,20*8	m ² m ²	 4,960	 4,960
11	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych poz.10	m ² m ²	 4,960	 4,960
12	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości belek stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) poz.10	m ² m ²	 4,960	 4,960
13	KNR 7-12 0205-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi belek stalowych poz.10	m ² m ²	 4,960	 4,960
14	KNR 7-12 0215-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami pęczniającymi ognioodpornymi belek stalowych poz.10	m ² m ²	 4,960	 4,960
15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km poz.1*0,10 poz.7*0,02 0,20*0,20*0,25*2*4	m ³ m ³ m ³	 1,166 0,233 0,080	 1,479
16	kalk. własna	Opłata za utylizację materiałów z demontażu poz.15 -poz.1*0,10	m ³ m ³ m ³	 1,479 -1,166	 0,313

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalk. własna	Oplata za utylizację styropianu	m ³		
		poz.1 * 0,10	m ³	1,166	
				RAZEM	1,166