

002) KNR 401-0310-020000-6
przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m³ użycie zaprawy z
wapna suchogaszzonego

Ilość: 3,4300 M3

003) KNR 401-0201-100000-4
deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej-czapki kominowe

Ilość: 23,5000 M

004) KNR 401-0201-010000-5
stemplowania elementów betonowych i żelbetowych w wysokości do 4m deskowań konstrukcji

Ilość: 3,5300 M2

005) KNR 401-0202-010000-3
przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm

Ilość: 12,0000 KG

006) KNR 401-0203-130000-5
uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego-czapki kominowe

Ilość: 3,5300 M2

007) KNR 23-2612-010000-5
przyklejenie płyt styropianowych klejem do ścian

Ilość: 21,8300 M2

008) KNR 23-2612-080000-4
ochrona naroży wypukłych kątownikiem metalowym

Ilość: 26,8000 M

009) KNR 23-2612-060000-5
przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach

Ilość: 21,8300 M2

010) KNR W202-0504-03
pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki kominów z papy

Ilość: 11,7500 m2

011) KNR 401-0518-030000-5
posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - analogia posmarowanie czapek kominowych abizolem

Ilość: 3,5300 M2

012) KNR 401-1204-040000-5
dwukrotne malowanie elewacji farbami emulsyjnymi - malowanie kominów

Ilość: 21,8300 M2

013) KNR 401-0531-020000-5
uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian świetlików itd. pokrycie dachu papą, dachówki płaskie. obróbki z blachy ocynkowanej - obróbki na kominach

Ilość: 2,3500 M2

014) KNR 401-0108-130000-6
wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

Ilość: 3,4300 M3

015) KNR 401-0108-160000-6
dopłata za wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km na odl. 15km

Ilość: 3,4300 M3

016) opłata za utylizację gruzu

Ilość: 3,4300 m3

017) WŁASNA opinia kominiarska

Ilość: 1,0000 szt