

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W- 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR- 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		6.74	m ²	6.740	
				RAZEM	6.740
3	KNR- 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
		3.09	m ³	3.090	
				RAZEM	3.090
4	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		32.4	m	32.400	
				RAZEM	32.400
5	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 4 kg/m2 x 6,74 26.96	kg		
			kg	26.960	
				RAZEM	26.960
6	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		6.74	m ²	6.740	
				RAZEM	6.740
7	KNR- 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 48.16	m ²		
			m ²	48.160	
				RAZEM	48.160
8	KNR- 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 3.43	m ³		
			m ³	3.430	
				RAZEM	3.430
9	KNR- 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 3.43	m ³		
			m ³	3.430	
				RAZEM	3.430
10	kalk. własna	opłata za utylizację 250 x 3,42 3.43	m ³		
			m ³	3.430	
				RAZEM	3.430
11	kalk. własna	Opinia kominiarska, sporządzona przez firmę kominiarską, obsługującą zasoby MZZL 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000