

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	4		m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	9.931		m ²	9.931	
				RAZEM	9.931
3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	4.534		m ³	4.534	
				RAZEM	4.534
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	Krotność = 9 4.534		m ³	4.534	
				RAZEM	4.534
5	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1	4.534		m ³	4.534	
				RAZEM	4.534
2		Roboty murarskie i tynkarskie			
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	2.240		m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
7	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	4.50		m	4.500	
				RAZEM	4.500
8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	11.20		m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
3		Instalowanie ścianek działowych			
9	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
d.3	27.608		m ²	27.608	
				RAZEM	27.608
10	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m ²		
d.3	8.50		m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
11	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.3	12.00		m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż profili ościeżnicowych UA50	m		
d.3	12.00		m	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Instalowanie sufitów podwieszanych			
13	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
d.4	44.060		m ²	44.060	
				RAZEM	44.060
5					
6					
7					
8					
9					
10					