

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		OBMIAR:			
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		1,76	m3	1,760	
				RAZEM	1,760
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - ponowne użycie cegieł z rozbiórki	m3		
		2,76	m3	2,760	
				RAZEM	2,760
3	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		18,2	m	18,200	
				RAZEM	18,200
4	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		20	kg	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 4-01 0203-13 z.o. 2.7. 9901	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - roboty na 6 kondygnacji	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		22,9	m2	22,900	
				RAZEM	22,900
7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątów metalowym	m		
		25,6	m	25,600	
				RAZEM	25,600
8	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		22,9	m2	22,900	
				RAZEM	22,900
9	KNR 4-01 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2		
		4,3	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
10	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
		22,9	m2	22,900	
				RAZEM	22,900
11	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		1,76	m3	1,760	
				RAZEM	1,760
12	Uproszczona	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		1,76	m3	1,760	
				RAZEM	1,760
13	Uproszczona	opinia kominiarska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000