

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR- 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1*1.7*3	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
3	KNR- 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1+1.7+1)*0.35*3	m ² m ²	 3.885	
				RAZEM	3.885
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-analogia: zaprawa cienkowarstwowa 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
6	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 z wywinięciem na ścianę 5.1+0.17	m ² m ²	 5.270	
				RAZEM	5.270
7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - brzegi płyty balkonowej + styk płyty ze ścianą wraz z uszczelnieniem 5.47	m ² m ²	 5.470	
				RAZEM	5.470
8	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
9	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
10	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5.1	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
11	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 11.1	m m	 11.100	
				RAZEM	11.100
13	kalk. własna	Oczyszczenie i miniowanie stopek belek 3*3	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - spody płyt+krawędzie 5.1+(1+1.7+1)*0.2*3	m ² m ²	 7.320	
				RAZEM	7.320
15	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków- Analogia:- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-narożniki na krawędziach balkonów (1+1.7+1)*3+0.2*6	m m	 12.300	
				RAZEM	12.300
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 7.32	m ² m ²	 7.320	
				RAZEM	7.320
17	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 7.32	m ² m ²	 7.320	
				RAZEM	7.320
18	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 7.32	m ² m ²	 7.320	
				RAZEM	7.320
19	kalk. własna	Uzyskanie zgód administracyjnych na zajęcie chodnika oraz opłaty, związane z zajęciem	komp- let		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	komp- let	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR- 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR- 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
22	KNR- 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 12			
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
23	KNR- 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
24	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)			