
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262330-3	Roboty w zakresie naprawy betonu
45442200-9	Nakładanie powłok antykorozyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Remont tarasu i schodów zewnętrznych

ADRES INWESTYCJI: Sosnowiec ul. Kalinowa Pawilony

NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 10 A Sosnowiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Sałaga

DATA OPRACOWANIA:

Czerwiec 2021

Uwaga: Wyszczególnione w przedmiarze nazwy handlowe systemów oraz poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe - wyznaczające ich standardy jakościowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych systemów na inne o zbliżonych parametrach techniczno użytkowych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Czerwiec 2021

Remont tarasu i schodów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont tarasu i schodów					
1		Płyta od góry			
1 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2		
		18,76 * 3,24 + 1,56 * 2,20 + 1,56 * 1,04	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
2 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-krawędź loggii	m2		
		(3,24 + 3,24 + 18,76 + 18,76 + 2,20 + 1,56) * 0,35	m2	16,72	
				RAZEM	16,72
4 d.1	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa Ceresit CC81	m2		
	uzupełnienie	poz.1 + (1,59 * 0,33 * 20)	m2	76,33	
				RAZEM	76,33
5 d.1	ZKNR C-2 0604-05 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2- wykonanie jastrychu z masy Ceresit CN87 - warstwa spadkowa	m2		
		poz.1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
6 d.1	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - warstwa spadkowa	m2		
		poz.1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		poz.3	m2	16,72	
				RAZEM	16,72
8 d.1	ZKNR C-2 0306-01	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - gruntowanie powierzchni poziomej	m2		
		poz.1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
9 d.1	ZKNR C-2 0306-03	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej	m2		
		poz.1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
10 d.1	ZKNR C-2 0306-06	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 - wklejenie pasów z membrany w narożach	m		
		18,76	m	18,76	
				RAZEM	18,76
11 d.1	ZKNR C-2 0604-04	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm - wykonanie jastrychu z masy Ceresit CN87 - warstwa dociskowa	m2		
		poz.1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
12 d.1	ZKNR C-2 0604-07	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - nacinanie szczelin dylatacyjnych	m		
		38	m	38,00	
				RAZEM	38,00
13 d.1	KNR 0-23 2612-09 analogia	Zamocowanie profilu okapowego Ceresit CL30	m		
		18,76 + 3,24 + 3,24 + 1,59 + 2,20 + 1,01 + 1,01 + 4,26 + 4,26 + 3,92 + 3,92	m	47,41	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,41
14 d.1	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m2		
		poz. 1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
15 d.1	ZKNR C-2 0310-11	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie fizeliny technicznej na poziomej od góry	m2		
		poz. 1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
16 d.1	ZKNR C-2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m		
		18,76 + 3,24 + 3,24	m	25,24	
				RAZEM	25,24
17 d.1	ZKNR C-2 0518-07	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin materiałem elastycznym; ułożenie sznura dylatacyjnego	m		
		38	m	38,00	
				RAZEM	38,00
18 d.1	KNR BC-02 0410-03 analogia	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB - grubowarstwowa szorstka gr. 1,5 mm. Przez analogię - wykonanie posadzki antypoślizgowej (dywan kwarcowy).	m2		
		poz. 1	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
19 d.1	KNR BC-02 0410-04 analogia	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB - grubowarstwowa szorstka; pogrubienie o 0,5 mm Krotność = 2	m2		
		65,84	m2	65,84	
				RAZEM	65,84
20 d.1	ZKNR C-2 0518-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 6x4 mm materiałem elastycznym - uszczelniając poliuretanowy Ceresit CS 29 - 600 ml	m		
		57,000	m	57,00	
				RAZEM	57,00
21 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz. 1 * 0,08 + 15,74 * 0,02 + 25,32 * 0,01 + 25,33 * 0,01	m3	6,09	
				RAZEM	6,09
22 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz. 21	m3	6,09	
				RAZEM	6,09
23 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3		
		poz. 21	m3	6,09	
				RAZEM	6,09
2		Balustrady			
24 d.2	KNR-W 4-01 0353-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.		
		75	szt.	75,00	
				RAZEM	75,00
25 d.2	KNR-W 7-12 0102-02 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		44,76 * 1,10	m2	49,24	
				RAZEM	49,24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR-W 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m2		
		poz.25	m2	49,24	
				RAZEM	49,24
27 d.2	KNR-W 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych Krotność = 2	m2		
		poz.25	m2	49,24	
				RAZEM	49,24
28 d.2	KNR-W 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych Krotność = 2	m2		
		poz.25	m2	49,24	
				RAZEM	49,24
29 d.2	KNR 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00