

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wojska Polskiego 78					
1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 47.85	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
2	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 47.85	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
3	KNR 4-01 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych 12*3.3	m m	 39.600	
				RAZEM	39.600
4	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł(KROKWI) 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 23	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 48*3	m ² m ²	 144.000	
				RAZEM	144.000
8	KNR 2-02 0401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu blachą trapezową 14.5*3.3	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
9	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc. 14.5*3.3	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
10	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 14.5	m m	 14.500	
				RAZEM	14.500
11	14.5*3.3	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łat 120 cm 47.85	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 51.10*0.6	m ² m ²	 30.660	
				RAZEM	30.660
13	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe 50.5	m ² m ²	 50.500	
				RAZEM	50.500
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 3.6	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 3.611	m ³ m ³	 3.611	
				RAZEM	3.611