

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja lokali mieszkalnych na biuro
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Warszawska 6
INWESTOR : Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA : 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 10a

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe KOD CPV 45111000-8			
1 KNR-W 4-01 d.1 0353-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
2 KNR 4-01 d.1 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. 1,00 * 2,00 (0,80 + 1,26) * 3,85	m ² m ² m ²	2,000 7,931	
				RAZEM	9,931
3 KNR 4-01 d.1 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30 * 1,00 * 2,00	m ³ m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
4 KNR 4-01 d.1 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. 4,20 * 3,97 4,20 * 3,25 3,90 * 4,78 + 0,5 * (3,90 + 1,25) * 1,76	m ² m ² m ² m ²	16,674 13,650 23,174	
				RAZEM	53,498
5 KNR-W 4-01 d.1 0819-05 analogia		Rozebranie posadzek drewnianych poz.4	m ² m ²	53,498	
				RAZEM	53,498
6 KNR 4-01 d.1 0108-14		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 1,00 * 2,00 * 0,07 * 3 0,80 * 2,00 * 0,07 poz.2 * 0,12 poz.3 poz.4 * 0,03 poz.5 * 0,03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0,420 0,112 1,192 0,600 1,605 1,605	
				RAZEM	5,534
7 KNR 4-01 d.1 0108-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.6	m ³ m ³	5,534	
				RAZEM	5,534
8 d.1 kalk. własna		Oplata za wysypisko poz.6	m ³ m ³	5,534	
				RAZEM	5,534
2		Roboty murarskie KOD CPV 45262522-6 Tynkowanie KOD CPV 45410000-4			
9 KNR 4-01 d.2 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,40 * 0,80 * 2,00 0,40 * 1,00 * 2,00 * 2	m ³ m ³ m ³	0,640 1,600	
				RAZEM	2,240
10 KNR 2-02 d.2 0126-05		Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych. 1,50 * 3	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
11 KNR 2-02 d.2 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1,00 * 2,00 * 2 * 2 0,80 * 2,00 * 2	m ² m ² m ²	8,000 3,200	
				RAZEM	11,200
12 KNNR 2 d.2 0802-06		Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach. (3,30 + 3,90) * 2 * 3,40 (4,20 + 3,97) * 2 * 3,40 (4,20 + 3,25) * 2 * 3,40 (3,12 + 3,11 + 1,35 + 2,73) * 3,40 (1,10 + 1,50) * 2 * 3,40 (1,08 + 1,38) * 2 * 3,40 (1,10 + 1,50) * 2 * 1,40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	48,960 55,556 50,660 35,054 17,680 16,728 7,280	
				RAZEM	231,918
3 45421152-4		Instalowanie ścianek działowych KOD CPV 45421152-4			
13 KNR-W 2-02 d.3 2003-02		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01- płyta g-k wodoodpor- na.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,10 + 3,12 + 3,90) * 3,40$	m ²	27,608	
14	KNR-W 2-02 d.3 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01-płyta g-k zwykła. $(1,00 + 1,50) * 3,40$	m ²	RAZEM	27,608
			m ²	8,500	
15	KNR-W 2-02 d.3 2004-01	Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 12	m ²	RAZEM	8,500
			m ²	12,000	
16	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż profili ościeżnicowych UA50	m	RAZEM	12,000
		$(0,80 + 2,00 * 2) * 2$	m	9,600	
		$(0,90 + 2,00 * 2) * 2$	m	9,800	
4		Instalowanie sufitów podwieszanych KOD CPV 45421146-9		RAZEM	19,400
17	KNR-W 2-02 d.4 2005-01	Okladziny stropów płytami wodoodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 1,65+5,99	m ²	7,640	
			m ²	RAZEM	7,640
18	KNR-W 2-02 d.4 2005-01	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 1,65+10,6+1,49+16,67+13,65	m ²	44,060	
			m ²	RAZEM	44,060
5	45421134-2	Montaż stolarki drzwiowej KOD CPV 45421134-2			
19	KNR-W 2-02 d.5 1040-01 analogia	Drzwi zewnętrzne wejściowe, jednoskrzydłowe, stalowe, wyposażone w zamek patentowy, klamkę, ogranicznik otwarcia 0,90 * 2,00	m ²		
			m ²	1,800	
20	KNR 2 d.5 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych. 6	szt.	RAZEM	1,800
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych. Drzwi wyposażone w zamek patentowy, klamkę. 0,80 * 2,00 0,90 * 2,00 * 3	m ²		
			m ²	1,600	
			m ²	5,400	
				RAZEM	7,000
22	KNR 2 d.5 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łazienkowych pełnych fabrycznie wykończonych. Drzwi wyposażone w zamek patentowy, klamkę, samozamykacz 0,80 * 2,00 0,90 * 2,00	m ²		
			m ²	1,600	
			m ²	1,800	
				RAZEM	3,400
23	KNR AL-01 d.5 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 2	szt.		
			szt.	2,000	
24	d.5 kalk. własna	Dostawa samozamykaczy 2	szt.	RAZEM	2,000
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01 d.5 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm $(0,80 + 2,00 * 2) * 2$ $(0,90 + 2,00 * 2) * 4$	m		
			m	9,600	
			m	19,600	
				RAZEM	29,200
26	KNR 4-01 d.5 0211-10 analogia	obsadzenie odbojników 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	45431200-9	Kładzenie glazury KOD CPV 45431200-9			
27	NNRNB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe. $(1,10 + 1,50) * 2 * 2,00$ - $0,80 * 2,00$ $3,12 * 0,80$	m ²		
			m ²	10,400	
			m ²	-1,600	
			m ²	2,496	
				RAZEM	11,296
28	KNR 0-12II d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.27	m ²		
			m ²	11,296	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 0-12II d.6 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną poz.27	m ²	RAZEM	11,296
			m ²	11,296	
7	45432111-5	Roboty posadzkarskie - Kładzenie wykładzin KOD CPV 45432111-5		RAZEM	11,296
30	KNR-W 4-01 d.7 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych OSB 13,65+16,67+10,60+1,49+5,99	m ²		
			m ²	48,400	
31	KNR 2-02 d.7 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina gr.2mm obiektowa jednorodna np. GAMRAT. poz.30	m ²	RAZEM	48,400
			m ²	48,400	
32	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych. poz.30	m ²	RAZEM	48,400
			m ²	48,400	
33	KNR 2-02 d.7 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysięcenne z polichlorku winylu zgrze- wane. (3,30 + 3,90) * 2 (4,20 + 3,97) * 2 (4,20 + 3,25) * 2 (3,12 + 3,11 + 1,35 + 2,73) (1,10 + 1,50) * 2 (1,08 + 1,38) * 2	m m m m m m	RAZEM	48,400
				14,400 16,340 14,900 10,310 5,200 4,920	
8	45431100-8	Roboty posadzkarskie - płytki KOD CPV 45431100-8		RAZEM	66,070
34	KNR-W 4-01 d.8 0819-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych OSB łazienka 1,10 * 1,50	m ²		
			m ²	1,650	
35	KNR 0-12 d.8 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. poz.34	m ²	RAZEM	1,650
			m ²	1,650	
9		Roboty malarskie KOD CPV 45442100-8		RAZEM	1,650
36	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome. 1,65+5,99+1,65+10,60+1,49+16,67+13,65	m ²		
			m ²	51,700	
37	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe. recepja biuro 1 biuro 2 pom.socjalne przedsionek pom.porząd- kowe WC (3,30 + 3,90) * 2 * 3,40 (4,20 + 3,97) * 2 * 3,40 (4,20 + 3,25) * 2 * 3,40 (3,12 + 3,11 + 1,35 + 2,73) * 3,40 (1,10 + 1,50) * 2 * 3,40 (1,08 + 1,38) * 2 * 3,40 (1,10 + 1,50) * 2 * 1,40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM	51,700
				48,960 55,556 50,660 35,054 17,680 16,728 7,280	
38	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem-kolor biały poz.36	m ²	RAZEM	231,918
			m ²	51,700	
39	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem poz.37 - 3,12 * 0,80	m ²	RAZEM	51,700
			m ²	231,918	
			m ²	-2,496	
40	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią. 80	m ²	RAZEM	229,422
			m ²	80,000	
10		Montaż urządzeń sanitarnych		RAZEM	80,000
41	KNR-W 2-15 d.10 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR-W 2-15	Zlewy	szt.		
d.10	0229-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.10	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.10	0137-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000