
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont komórek
ADRES INWESTYCJI: ul. Anki Kowalskiej 9, 11, 28 Sosnowiec
NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 10 A 41-219 Sosnowiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krzysztof Sałaga

DATA OPRACOWANIA: 05.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont komórek A. Kowalskiej 9 11 28					
1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		7 * 5	m	35,000	
				RAZEM	35,000
2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		12 * 5	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
3	KNR 4-01 0307-02	Przemurów.ciągłe pęknięć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		7 * 5	m	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR 4-01 1212-26	Miniowanie rynien i rur spustowych	m		
		9 * 5	m	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowycho pow. ponad 0.5 m2	m2		
		9 * 5	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
6	KNR-W 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich OBRÓBK BLACHARSKIE	m2		
		9 * 5	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
7	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		7 * 5	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
8	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		7 * 5	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
9	KNR 4-01 0730-03	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych ścianach płaskich,loggiach,balkonach (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		12,7 * 3,5 * 5	m2	222,250	
				RAZEM	222,250
10	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.		
		7 * 5	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
11	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m2		
		6,7 * 4,5 * 5	m2	150,750	
				RAZEM	150,750
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		0,49 * 5	m3	2,450	
				RAZEM	2,450
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		0,49 * 11 * 5	m3	26,950	
				RAZEM	26,950