

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Strop suszarnia			
1 KNR-W 4-	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²			
d.1 01 0440-04	5.95*5.02	m ²	29.869		
			RAZEM	29.869	
2 KNR-W 4-	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³			
d.1 01 0314-03	0.25*0.25*0.20*4	m ³	0.050		
			RAZEM	0.050	
3 KNR-W 4-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych HEB 220	m			
d.1 01 0314-05	6.45*2	m	12.900		
			RAZEM	12.900	
4 KNR-W 2-	Oklładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusz-cie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²			
d.1 02 2005-01	5.95*5.02	m ²	29.869		
			RAZEM	29.869	
5 KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²			
d.1 1505-05	plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	28.019		
	poz.13		RAZEM	28.019	
6 KNR-W 4-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-cji na odległość 10 km	m ³			
d.1 01 0109-13		m ³	1.195		
0109-16	poz.1*0.04	m ³	0.050		
	poz.2		RAZEM	1.245	
7	Oplata za wysypisko	m ³			
d.1 kalk. włas-na		m ³	1.245		
	poz.6		RAZEM	1.245	
2					
8 KNR-W 4-	Strop - mieszkanie M16				
d.2 01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścia-nach z cegieł	m ³			
	0.25*0.25*0.20*2	m ³	0.025		
			RAZEM	0.025	
9 KNR-W 4-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych HEB200	m			
d.2 01 0314-05	4.66	m	4.660		
			RAZEM	4.660	
10 KNR-W 4-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk-cji na odległość 10 km	m ³			
d.2 01 0109-13		m ³	0.025		
0109-16	poz.8		RAZEM	0.025	
			RAZEM	0.025	
11	Oplata za wysypisko	m ³			
d.2 kalk. włas-na		m ³	0.025		
	poz.10		RAZEM	0.025	
12 KNR-W 2-	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²			
d.2 02 2004-08	0.25*3*4.02	m ²	3.015		
			RAZEM	3.015	
13 NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie po-ziome	m ²			
d.2 202 1134-01	6.47*4.02	m ²	26.009		
	0.25*2*4.02	m ²	2.010		
			RAZEM	28.019	
14 KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-nych sufitów	m ²			
d.2 1204-01	poz.13	m ²	28.019		
			RAZEM	28.019	
3					
15 KNR-W 4-	Strop - mieszkanie M10				
d.3 01 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścia-nach z cegieł	m ³			
	0.25*0.25*0.20*4	m ³	0.050		
			RAZEM	0.050	
16 KNR-W 4-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych HEB200	m			
d.3 01 0314-05	5.79*2	m	11.580		
			RAZEM	11.580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4- d.3 01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km	m ³		
		poz.15	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
18	d.3 kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.17	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
19	KNR-W 2- d.3 02 2004-08	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		0.25*3*5.12	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
20	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		6.47*5.12	m ²	33.126	
		0.25*2*5.12*2	m ²	5.120	
				RAZEM	38.246
21	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.20	m ²	38.246	
				RAZEM	38.246
4		Strop mieszkani M8			
22	KNR-W 4- d.4 01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
		4.20*5.40	m ²	22.680	
				RAZEM	22.680
23	KNR-W 4- d.4 01 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²		
		3.86*3.95	m ²	15.247	
				RAZEM	15.247
24	KNR-W 4- d.4 01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 18x30cm. Elementy zabezpieczyć przeciwogniowo i biologicznie	m		
		6.70	m	6.700	
				RAZEM	6.700
25	KNR-W 4- d.4 01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 14x14cm. Elementy zabezpieczyć przeciwogniowo i biologicznie	m		
		7.50*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
26	KNR-W 4- d.4 01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 14x14cm. Elementy zabezpieczyć przeciwogniowo i biologicznie	m		
		2.6*18	m	46.800	
				RAZEM	46.800
27	KNR-W 4- d.4 01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - podwaliny 14x14cm. Elementy zabezpieczyć przeciwogniowo i biologicznie	m		
		7.5*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
28	KNR-W 2- d.4 02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		3.86*3.95	m ²	15.247	
				RAZEM	15.247
29	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.13	m ²	28.019	
				RAZEM	28.019
30	KNR-W 4- d.4 01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km	m ³		
		poz.22*0.10	m ³	2.268	
		poz.23*0.025	m ³	0.381	
		poz.24*0.18*0.30	m ³	0.362	
		poz.25*0.14*0.14	m ³	0.294	
		poz.26*0.14*0.14	m ³	0.917	
		poz.27*0.14*0.14	m ³	0.294	
				RAZEM	4.516
31	d.4 kalk. własna	Opłata za wysypisko	m ³		
		poz.30	m ³	4.516	
				RAZEM	4.516