

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana stolarki okiennej PCV 6-komorowej w kolorze białym (wg poniższego opisu) w budynku przy ul. Lwowskiej 19 b w Sosnowcu.

Zadanie obejmuje:

demontaż starej stolarki okiennej wraz z utylizacją, montaż nowej stolarki okiennej, obróbka ościeży, demontaż i utylizacja metalowych krat okiennych 6 szt, koszt użytych materiałów.

Opis stolarki PCV

1. dł. 1800 mm x szer. 1400 mm - 1 szt, U/R
2. dł. 1400 mm x szer. 2700 mm - 2 szt, U/R
3. dł. 3429 mm x szer. 950 mm - 1 szt, U/R
4. dł. 1770 mm x szer. 940 mm - 1 szt, U/R
5. dł. 1090 mm x szer. 1220 mm - 1 szt, U
6. dł. 1200 mm x szer. 1370 mm - 6 szt, (prawe) U/R
7. dł. 1200 mm x szer. 1370 mm - 6 szt, (lewe) U/R
8. dł. 2010 mm x szer. 2330 mm - 1 szt, U/R
9. dł. 1200 mm x szer. 900 mm - 6 szt, U/R
10. dł. 1240 mm x szer. 1350 mm - 6 szt, U/R
11. dł. 1170 mm x szer. 2380 mm - 1 szt, R

Uwaga: Zakres prac nie obejmuje montażu parapetów zewnętrznych. Dokładny pomiar stolarki okiennej do wykonania na miejscu w lokalu.