

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie prac remontowych w rejonie tzw. siedzisk oraz fontanny przy Centrum Handlowo – Usługowo – Biurowym przy ulicy Warszawskiej 3 w Sosnowcu w szczególności remont okładzin kamiennych.

Minimalny zakres prac do wykonania zawiera demontaż okładzin, usunięcie starych warstw klejowych oraz warstw wyrównawczych, oczyszczenie strumieniowo-cierne powierzchni betonowych oraz istniejących płyt kamiennych, uzupełnienie warstw wyrównawczych z modyfikowanych wysokowartościową dyspersją tworzyw sztucznych zapraw cementowych, uszczelnienie kryjącą rysy hydraulicznie wiążącą, mikrozaprawą przeznaczoną do elastycznego uszczelnienia zewnętrznych oraz wewnętrznych powierzchni budowli, do których między innymi należą: zewnętrzne powierzchnie ścian piwnic i fundamentów, pokrywane wykładzinami ceramicznymi ściany zewnętrzne i wewnętrzne, ponowny montaż okładzin kamiennych na profesjonalnych elastycznych klejach ARDEX X32 (bądź równoważnych) oraz pozostałe prace towarzyszące zgodnie z przedmiarem robót.

W celu prawidłowego wykonania zadania Zamawiający wymaga aby prace wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi technologiami inżynieryjnymi w oparciu o profesjonalne środki oraz materiały stosowane w budownictwie inżynieryjnym. Przewidziane do zastosowania materiały wymagają zatwierdzenia i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.