

TABELA (przedmiar) OBLICZENIE CENY OFERTY

Lp	OPIS ROBÓT	JEDN . MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO zł	CENA CAŁK. BRUTTO zł
1	Udrożnienie przewodu kominowego	m	650,00		
2	Poddekowanie przewodu dymowego ze wstawieniem drzwiczek rewizyjnych	szt.	8,00		
3	Zmiana podłączenia do przewodu wentylacyjnego	szt.	14,00		
4	Wymiana rury zapiecowej	szt.	15,00		
5	Wymiana lub montaż w nowym miejscu drzwiczek rewizyjnych	szt.	30,00		
6	Montaż nasady obrotowej kominowej DN max 150 ze stali nierdzewnej lub aluminium	szt.	3,00		
7	Montaż nasady kominowej typu strażak DN max 150 ze stali nierdzewnej	szt.	7,00		
8	Montaż deflektora typu H na rozecie DN 130 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	szt.	7,00		
9	Podwyższenie przewodu kominowego rurą ze stali nierdzewnej dł. 0,5 – 1 m DN 150	szt.	10,00		
10	Wykucie otworu do przewodu kominowego	szt.	8,00		
11	Zamurowanie bocznego wylotu w kominie	szt.	5,00		
12	Wykonanie nawiewu przez ścianę zewnętrzną	szt.	7,00		
13	Czyszczenie rury zapiecowej	szt.	60,00		
14	Opinia kominiarska dla 1 przewodu lub elementu	szt.	25,00		
15	Uszczelnienie przewodu dymowego wkładem z blachy żaroodpornej Ø 130 mm gr.1,0 mm wraz z opinią kominiarską	mb	8,00		
16	Uszczelnienie przewodu spalinowego wkładem z blachy kwasoodpornej Ø 120 mm gr.0,6 mm wraz z opinią kominiarską	mb	8,00		
17	Uszczelnienie (foliowanie) przewodu kominowego kwasoodpornym, gazoszczelnym, wodoszczelnym, chemicznie obojętnym, nienasiąkliwym wkładem kominowym - obwód przewodu kominowego do 60 cm wraz z opinią kominiarską	mb	25,00		
18	Uszczelnienie przewodu dymowego lub wentylacyjnego masą silikatową, odporną na działanie wysokich temperatur i ścieranie- obwód przewodu kominowego do 60 cm wraz z opinią kominiarską	mb	85,00		

Arkusz1

19	Montaż rury went. ze stali ocynk. ocieplonej . ϕ 150/200, dł. 2m wraz z daszkiem, odskraplaczem, kołnierzem uszczelniającym, wspornikiem oraz wszystkimi niezbędnymi akcesoriami	szt.	2,00		
20	Montaż na przewodzie dymowym ocieplonej rury ϕ 150/200 żaroodpornej dł. 1m	szt.	8,00		
21	Montaż na przewodzie wentylacyjnym ocieplonej rury ϕ 150/200 z blachy ocynkowanej z daszkiem i wyczystką	szt.	5,00		
22	Montaż na przewodzie dymowym ocieplonej rury żaroodpornej ϕ 150/200 dług. 1 m, zakończonej nasadą typu Strażak	szt.	8,00		
23	Montaż na przewodzie spalinowym ocieplonej rury kwasoodpornej ϕ 150/200 dług. 1 m, zakończonej nasadą typu Strażak	szt.	8,00		
WARTOŚĆ brutto zł					0,00

Podane w tabeli ilości są orientacyjne. W przypadku niezrealizowania ilości robót, podanych w tabeli w okresie trwania umowy, Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych zleceń bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.