

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0310-01	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		2,12	m3	2,120	
				RAZEM	2,120
2	KNR 4-01 0310-01	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - ponowne użycie cegieł z rozbiórki	m3		
		3,18	m3	3,180	
				RAZEM	3,180
3	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		25,3	m	25,300	
				RAZEM	25,300
4	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
		20	kg	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 4-01 0203-13 z.o. 2.7. 9901	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - roboty na 6 kondygnacji	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
6	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		34,13	m2	34,130	
				RAZEM	34,130
7	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		41,6	m	41,600	
				RAZEM	41,600
8	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		34,13	m2	34,130	
				RAZEM	34,130
9	KNR 4-01 0518-03	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
10	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m2		
		34,13	m2	34,130	
				RAZEM	34,130
11	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3		
		2,12	m3	2,120	
				RAZEM	2,120
12		Opłata za utylizację gruzu	m3		
		2,12	m3	2,120	
				RAZEM	2,120
13		opinia kominiarska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000