

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze elektryczne do zapory parkingowej przy ul. 3-go Maja w Sosnowcu					
1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - przekopy kontrolne 0,8 x 0,6m 4.8	m ³		
			m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
2	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - wykopanie rowu kablowego 0, 6x0,8x75m 24	m ³		
			m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m , i po ułożeniu kabla 75	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono- we poniżej 110 kV w rowach kablowych kabel YKYt 4 x 10mm2 75	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 24	m ³		
			m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 5-10 0604-01	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc.		
			odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 1	pomiar.		
			pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000