

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń sanitariatów W/C .					
1		Pomieszczenie sanitarne W/C. lp.-damskie, parter-damskie, lp.-męskie			
1.1	KNR 2-02 0925-0101	Oslony okien 10.53	m ² m ²	 10.530	
				RAZEM	10.53
1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych powierzchnia do 2 m2 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.00
1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru, kratak wentylacyjnych, 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.00
1.4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko 3.6	m m	 3.600	
				RAZEM	3.60
1.5	KNR 4-01 0323-0202	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.00
1.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 71.64	m ² m ²	 71.640	
				RAZEM	71.64
1.7	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianek, 38.48	m ² m ²	 38.480	
				RAZEM	38.48
1.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek 26.85	m ² m ²	 26.850	
				RAZEM	26.85
1.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, 101.67	m ² m ²	 101.670	
				RAZEM	101.67
1.10	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach 26.85	m ² m ²	 26.850	
				RAZEM	26.85
1.11	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 1 war- stwa 26.85	m ² m ²	 26.850	
				RAZEM	26.85
1.12	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, doda- tek za każdą następną warstwę 26.85	m ² m ²	 26.850	
				RAZEM	26.85
1.13	KNR-W 4-01 0519-01	Izolacje przeciwwodne -analogia 26.85	m ² m ²	 26.850	
				RAZEM	26.85
1.14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 26.85	m ² m ²	 26.850	
				RAZEM	26.85
1.15	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, 26.85	m ² m ²	 26.850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.85
1.16	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm 26.85	m ² m ²	26.850	
				RAZEM	26.85
1.17	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm 26.85	m ² m ²	26.850	
				RAZEM	26.85
1.18	ORGB 2-02 1134-0202	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 101.67	m ² m ²	101.670	
				RAZEM	101.67
1.19	ORGB 2-02 2027-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 101.67	m ² m ²	101.670	
				RAZEM	101.67
1.20	KNR 0-23 2612-08	Obsadzenie kątowników metalowych 61.9	mb mb	61.900	
				RAZEM	61.90
1.21	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 37.04	m ² m ²	37.040	
				RAZEM	37.04
1.22	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi 11.92	m ² m ²	11.920	
				RAZEM	11.92
1.23	ORGB 2-02 2013-04	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, na płytach gipsowych 51.46	m ² m ²	51.460	
				RAZEM	51.46
1.24	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 26.31	m ² m ²	26.310	
				RAZEM	26.31
1.25	KNR-W 2-02 2006-03	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, 26.31	m ² m ²	26.310	
				RAZEM	26.31
1.26	ORGB 2-02 2015-04	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, 26.31	m ² m ²	26.310	
				RAZEM	26.31
1.27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.00
1.28	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 9.8	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.80
1.29	KNR 2-02 1016-0202	Ościeżnice drzwiowe stalowe 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.30	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie w ścianach podokienników 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.31	ORGB 2-02 1134-0202	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, 173.12	m ² m ²	173.120	
				RAZEM	173.12
1.32	ORGB 2-02 1134-0102	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome 52.64	m ² m ²	52.640	
				RAZEM	52.64
1.33	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich 78.84	m ² m ²	78.840	
				RAZEM	78.84
1.34	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 122.89	m ² m ²	122.890	
				RAZEM	122.89
1.35	KNR 0-12 0829-09	Licowanie ścian płytkami 122.89	m ² m ²	122.890	
				RAZEM	122.89
1.36	KNR 0-12 1118-01	Posadzki płytkowe 26.49	m ² m ²	26.490	
				RAZEM	26.49
1.37	KNR 0-12 1118-03	Posadzki płytkowe 26.49	m ² m ²	26.490	
				RAZEM	26.49
1.38		Kalkulacja własna-montaż lustra nad umywalką 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3
1.39	KNR-W 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.00
1.40	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.00
1.41	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe, 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.42	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm 3	szt szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
1.43	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe, 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.44	KNR 4-01 1212-2802	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.00
1.45	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur 72	m m	72.000	
				RAZEM	72.00
1.46	KNR 4-03 0203-0401	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5 mm ² , 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.00
1.47	KNR 4-03 0203-0501	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój ponad 7,5 mm ² , 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.00
1.48	KNR 4-01 0705-0102	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach, pas do 15 cm 72	m m	72.000	
				RAZEM	72.00
1.49	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.00
1.50	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.00
1.51	KNR 4-03 1133-05	Demontaż opraw 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.00
1.52	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.53	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego 17	szt szt	17.000	
				RAZEM	17.00
1.54	KNR 5-08 0307-0501	Montaż na gotowym podłożu łączników 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.00
1.55	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 7	szt szt	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.00
1.56	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 10	kpl kpl	10.000	
				RAZEM	10.00
1.57	KNR-W 5-08 0511-04	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 10	kpl kpl	10.000	
				RAZEM	10.00
1.58	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.00
1.59	KNR 4-03 1205-01	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierw- szy 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.00
1.60	KNR 4-03 1205-02	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar na- stępny 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.00
1.61	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.00
1.62	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego, 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.00
1.63	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.00
1.64	KNR-W 4-02 0152-05 damskie lp	Demontaż termy elektrycznej 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.65	KNR-W 2-15 0111-0201	Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25 mm 6.7	m m	6.700	
				RAZEM	6.70
1.66	KNR-W 2-15 0111-0101	Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.00
1.67	KNR 2-15 0112-0101	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.00
1.68	KNR-W 2-15 0430-01	Dwuzłączki, Dn 15 mm 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.69	KNR-W 2-15 0116-0102	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do za- worów o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm 17	szt szt	17.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.00
1.70	KNR-W 2-15 0116-0202	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25 mm 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.00
1.71	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.00
1.72	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenie do podgrzewania wody, 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.00
1.73	KNKRB 4 0106-0101	podgrzewacz wody przepływowej 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.00
1.74	KNR 2-15 0114-01	Zawory wypływowe do ,baterii umywalkowej,zlewozmywakowej 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9.00
1.75	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Dn 15 mm, o połączeniu metalowym 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.00
1.76		KNR 407-z.sz.3,5a-spuszczenie ,napelnienie wody instalacji zimnej wody. 3	pion pion	3.000	
				RAZEM	3.00
1.77	KNR-W 2-15 0127-0202	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, 20.7	m m	20.700	
				RAZEM	20.70
1.78	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, i 50-100 mm 22.2	m m	22.200	
				RAZEM	22.20
1.79	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi 100 mm 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.00
1.80	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.00
1.81	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust żeliwny podłogowy 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.82	KNR-W 4-02 0235-04 wc damskie lp	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywak 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.00
1.83	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.84	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.00
1.85	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi 110 mm	m		
		19.8	m	19.800	
				RAZEM	19.80
1.86	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, Fi 50 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.00
1.87	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, Fi 50 mm	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.00
1.88	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, Fi 110 mm	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.00
1.89	KNR-W 4-02 0216-01	Wymiana dołącznika - trapeza, Fi 100 mm PVC	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.00
1.90	KNR-W 2-15 0230-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.00
1.91	KNR-W 2-15 0229-0502 wc damskie I p	Zlewozmywak	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
1.92	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe, umywalkowe	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.00
1.93	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuar pojedynczy z zaworem splotującym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.00
1.94	KNRG 215 0102-01	Elementy montażowe, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.00
1.95	KNRG 215 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.00
1.96	KNRG 215 0105-02	Przyciski do splotczek, podtynkowych publiczny	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.00
1.97	KNR-W 2-15 0218-01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.98	KNR-W 4-03 1007-20	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu,	otwór		
		6	otwór	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.00
1.99	KNR 4-01 0323-0402	Zamurowanie przebić, 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.00
1.10	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.00
1.10	KNR 4-01 1 0706-0102	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych prze- biciach, 2.00	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.00
1.10	KNR 4-01 2 0706-0302	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych prze- biciach, 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.00
1.10	KNR 4-01 3 0336-03	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.00
1.10	KNR 4-01 4 0326-0102	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły 11.5	m m	11.500	
				RAZEM	11.50
1.10	KNR 4-01 5 0705-0102	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III - pas do 15 cm 11.5	m m	11.500	
				RAZEM	11.50
1.10	KNR 4-01 6 0210-01	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, przekrój do 0,023 m2 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.00
1.10	KNR 4-01 7 0207-01	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.00
1.10	KNR 4-01 8 0108-13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz 17.59	m ³ m ³	17.590	
				RAZEM	17.59
1.10	KNR 4-01 9 0108-16	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15) Krotność = 14 17.59	m ³ m ³	17.590	
				RAZEM	17.59
1.11	0	Kalkulacja własna-opłata za wysypisko i utylizację gruzu 17.59	m ³ m ³	17.590	
				RAZEM	17.59