
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45262680-1	Spawanie

NAZWA INWESTYCJI: Remont czterech klatek schodowych.

ADRES INWESTYCJI: ul. Saperów 9 Sosnowiec

NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 10 A Sosnowiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Krzysztof Sałaga

DATA OPRACOWANIA: 22.04.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

22.04.2021

Data zatwierdzenia

Remont czterech klatek schodowych Saperów 9

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont czterech klatek schodowych Saperów 9					
1		naprawa balustrad i demontaż wycieraczek stalowych			
1 d.1	KNR-W 4-01 1301-03 analogia	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych. Przez analogię: naprawa niestabilnych fragmentów balustrad schodowych.	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
2 d.1	KNR 19-01 0358-07 analogia	Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad . Przez analogię: wykucie i demontaż uszkodzonych wycieraczek stalowych.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - demontaż poręczy przyściennych na parterach.	szt.		
		3 * 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
4 d.1	kalk. własna	Montaż pochwyty przyściennych na pierwszych biegach. Pochwyty w postaci rury stalowej, malowanej proszkowo, dł. 120 cm.	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
2		Białkowanie korytarzy piwnicznych			
5 d.2	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		$(4,52 + 13,31 + 6,42 + 3,30) * 2,00 * 2 * 4$	m2	440,80	
				RAZEM	440,80
6 d.2	KNR-W 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity	m2		
		$(4,52 + 13,31 + 6,42) * 1,20 * 4$	m2	116,40	
				RAZEM	116,40
3		Malowanie			
7 d.3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową - zabezpieczenie okien i drzwi	m2		
		118,11	m2	118,11	
				RAZEM	118,11
8 d.3	KNR BC-02 0210-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpempnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych. Naprawa posadzki po wykutych wycieraczkach	m2		
		0,96	m2	0,96	
				RAZEM	0,96
9 d.3	KNR BC-02 0211-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m2		
		0,96	m2	0,96	
				RAZEM	0,96
10 d.3	KNR BC-02 0211-04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku Krotność = 5	m2		
		0,96	m2	0,96	
				RAZEM	0,96
11 d.3	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
12 d.3	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		

Remont czterech klatek schodowych Saperów 9

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		48	szt.	48,00	
				RAZEM	48,00
13 d.3	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
14 d.3	KNR 2-02 2601-08 analogia	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem	m		
		240	m	240,00	
				RAZEM	240,00
15 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku. Uzupełnienie gładzi gipsowych na powierzchni zatynkowanych bruzdach i uzupełnieniach tynków.	m2		
		12,00 + 24,00 + 11,00	m2	47,00	
		2,28 * 2,58 * 4	m2	23,53	
				RAZEM	70,53
16 d.3	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		z pozycji 16 i 17			
		194,55 + 519,77	m2	714,32	
				RAZEM	714,32
17 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		sufity ostatnich kondygnacji			
		5,00 * 2,28 * 4	m2	45,60	
		spoczniki od spodu			
		3 * 2,28 * 1,32 * 4	m2	36,12	
		3 * 2,28 * 1,27 * 4	m2	34,75	
		biegi od spodu			
		(2,20 + 4,21 + 3,82 + 4,26 + 4,10) * 1,05 * 4	m2	78,08	
				RAZEM	194,55
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe	m2		
		(1,17 + 2,28 + 1,27) * 2,10 * 4	m2	39,65	
		2,20 * 2,00 * 4	m2	17,60	
		(2,28 + 1,37 + 1,37) * 3,20 * 4	m2	64,26	
		1,37 * 4,51 * 2 * 4	m2	49,43	
		2,30 * 4,00 * 2 * 4	m2	73,60	
		(1,16 + 2,28 + 4,21 + 2,28 + 3,82 + 2,28 + 4,26 + 2,28 + 4,10) * 2,58 * 4	m2	275,23	
				RAZEM	519,77
19 d.3	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		194,55	m2	194,55	
				RAZEM	194,55
20 d.3	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		294,09	m2	294,09	
				RAZEM	294,09
20' d.3	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe. Zastosować farby lateksowe odporne na szorowanie na mokro z zastosowaniem detergentów.	m2		
		519,77 - 294,09	m2	225,68	
				RAZEM	225,68

Remont czterech klatek schodowych Saperów 9

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.3	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie.	m2		
		(1,17 + 2,28 + 1,27) * 1,60 * 4	m2	30,21	
		2,20 * 1,60 * 4	m2	14,08	
		(2,28 + 1,37 + 1,37) * 1,60 * 4	m2	32,13	
		1,37 * 1,60 * 2 * 4	m2	17,54	
		2,30 * 1,60 * 2 * 4	m2	29,44	
		(1,16 + 2,28 + 4,21 + 2,28 + 3,82 + 2,28 + 4,26 + 2,28 + 4,10) * 1,60 * 4	m2	170,69	
				RAZEM	294,09
22 d.3	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		(1,17 + 2,28 + 1,27 + 2,20 + 2,28 + 1,37 + 1,37 + 1,37 + 1,16 + 2,28 + 4,21 + 2,28 + 4,26 + 2,28 + 4,10) * 2 * 4	m	271,04	
		boki biegów schodowych			
		(2,20 + 3,82 + 4,21 + 4,26 + 4,10) * 4	m	74,36	
				RAZEM	345,40
23 d.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		0,90 * 19,30 * 4	m2	69,48	
				RAZEM	69,48
24 d.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		182,4	m2	182,40	
				RAZEM	182,40
25 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m3		
		1,2	m3	1,20	
				RAZEM	1,20
4		Wymiana drzwi wejściowych do piwnic			
26 d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe techniczne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone. Skrzydło o wym. 80x200. Konstrukcja z blachy ocynkowanej, lakierowanej, wypełniona styropianem. Zamek na wkładkę patentową.	m2		
		0,80 * 2,00 * 4	m2	6,40	
				RAZEM	6,40
5		Uzupełnienie montaż listew kablowych			
29 d.5	E-0508 0800 -04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły listwy 110x60	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
30 d.5	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
31 d.5	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00