

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace remontowe w rejonie tzw. siedzisk			
1		Prace przygotowawcze pozostałe	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 1401-04	Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej	m ²		
d.1		2,63*6,50+6*0,55*2,63+1,50*2,63*2+0,60*1,46+2,03*6,50+6*0,55*2,03+2,03*1,56*2	m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
3	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - oczyszczenie i zmycie - mycie płyt kamiennych tzw. "Fosolem" poz.2	m ²		
d.1			m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
4	KNR BC-02 0207-05	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych - usunięcie pozostałości zapraw klejowych poz.2	m ²		
d.1			m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
5	KNR BC-02 0207-07	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 2 poz.4	m ²		
d.1			m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
6	KNR K-01 0101-04	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych pokrytych powłokami epoksydowymi poz.5	m ²		
d.1			m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
7	KNR K-01 0101-04	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych pokrytych powłokami epoksydowymi - czyszczenie istniejącego kamienia poz.6*0,70	m ²		
d.1			m ²	42,538	
				RAZEM	42,538
8	KNR BC-02 0210-01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych poz.6	m ²		
d.1			m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
9	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii - zaprawa wyrównawcza na bazie cementu oraz EUROLAN HL ze zbrojeniem rozproszonym - odtworzenie wymiarów bryły sprzed remontu - średnia grubość warstwy wyrównawczej 8 cm [wspł. R - 4,0] - lub równoważne poz.2	m ²		
d.1			m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
10	KNR 0-29 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SUPERFLEX-D1 pod ścianami - lub równoważne poz.6	m ²		
d.1			m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
11	KNNR 2 1807-01	Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m2 - spoczniki - klej ARDEX X32 - powierzchnie poziome - lub równoważne 2,63*6,50+1,50*2,63*2+0,60*1,46+2,03*6,50+2,03*1,56*2	m ²		
d.1			m ²	45,390	
				RAZEM	45,390
12	KNNR 2 1801-01	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - klej ARDEX X32 - powierzchnie pionowe - lub równoważne 6*0,55*2,63+6*0,55*2,03	m ²		
d.1			m ²	15,378	
				RAZEM	15,378
13	KNR 0-31 0301-04	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C - przez analogię - zabezpieczenie ogrzewania podłogowego poz.2	m ²		
d.1			m ²	60,768	
				RAZEM	60,768
2		Prace remontowe fontanny			
14	KNR-W 4-01 1401-04	Rozbiórka ścian z kamienia - okładzina na zaprawie cementowej - rozbiórka okładziny spływu oraz bryły fontanny 6,90*1,04*2+0,09*1,04*20*2+6,90*0,20*2+1,04*1,50*2+(1,94*7,70)*2+3,40*1,00+1,00*7,70	m ²		
d.2			m ²	64,952	
				RAZEM	64,952
15	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - oczyszczenie i zmycie - mycie płyt kamiennych tzw. "Fosolem" poz.14	m ²		
d.2			m ²	64,952	
				RAZEM	64,952

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR BC-02 0207-05	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych - usunięcie pozostałości zapraw klejowych poz. 14	m ² m ²	 64,952	
				RAZEM	64,952
17 d.2	KNR BC-02 0207-07	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 2 poz. 16	m ² m ²	 64,952	
				RAZEM	64,952
18 d.2	KNR K-01 0101-04	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami epoksydowymi poz. 17	m ² m ²	 64,952	
				RAZEM	64,952
19 d.2	KNR K-01 0101-04	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami epoksydowymi - czyszczenie istniejącego kamienia poz. 18*0,80	m ² m ²	 51,962	
				RAZEM	51,962
20 d.2	KNR BC-02 0210-01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych poz. 18	m ² m ²	 64,952	
				RAZEM	64,952
21 d.2	KNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii - zaprawa wyrównawcza na bazie cementu oraz EUROLAN HL ze zbrojeniem rozproszonym - odtworzenie wymiarów bryły sprzed remontu - średnia grubość warstwy wyrównawczej 8 cm [wspl. R - 4,0] - lub równoważne poz. 14	m ² m ²	 64,952	
				RAZEM	64,952
22 d.2	KNR 0-29 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SUPERFLEX-D1 pod ścianami - lub równoważne poz. 18	m ² m ²	 64,952	
				RAZEM	64,952
23 d.2	KNR 2 1807-01	Posadzki pełne o gr. do 3 cmz elem. prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m2 - spoczniki - klej ARDEX X32 - powierzchnie poziome - lub równoważne 6,90*1,04*2+1,04*1,50*2+1,00*7,70	m ² m ²	 25,172	
				RAZEM	25,172
24 d.2	KNR 2 1801-01	Okładziny ścian, pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - klej ARDEX X32 - powierzchnie pionowe - lub równoważne 0,09*1,04*20*2+6,90*0,20*2+(1,94*7,70)*2+3,40*1,00	m ² m ²	 39,780	
				RAZEM	39,780
25 d.2	KNR 13-23 0801-09	Naprawa drobnych elementów stalowych - przez analogię - przełożenie prowadnic z kształtowników nierdzewnych 0,069	t t	 0,069	
				RAZEM	0,069
26 d.2	KNR-W 9 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych - przez analogię - przełożenie opraw oświetleniowych na czas remontu 2*6	szt szt	 12,000	
				RAZEM	12,000