

Przedmiar robót

Inwestor: MZZL SOSNOWIEC

Branża: ELEKTRYCZNA

Obiekt:

Adres: Sosnowiec ul. SIENKIEWICZA 18

WYMIANA PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 18 W SOSNOWCU

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót – obmiar	J.m.	Ilość	Uwagi
1.	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. Dna do 1,5m głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. IV) przekopy kontrolne	m ³	5,00	
2.	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1 m na dno rowu kablowego o szer. do 1,0 m i po ułożeniu kabla	m	5,00	
3.	KNR 5-10 0101-01	Ręczne układanie kabli 1-żyłowych o masie do 0,5 kg/m nap. znamionowe poniżej 110kV w rowach kablowych kabel 4xLgY 50mm ² (4x20m)	m	8,00	
4.	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m	8,00	
5.	KNR 5-10 113-01	kable 1-żyłowe układane w rurach DVK masa do 0,5 kg/m	m	32,00	
6.	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat.gr. IV	m ³	5,00	
7.	KNR 5-10 0601-02	Montaż głowic kablowych – zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	Szt.	8	
8.	KNR 4-03 1203-0	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	1	
9.	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3 fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	
10.	KNR 2-31 1207-03	Remont częściowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²	8	
11.	KNR K-01 0110-04	Ręczna reprofilacja ubytków konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych szpachlą cementowo-polimerową	m ²	8	
12.	KNR 0-25 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi	m ²	10	
13.	KNR 4-01 0208-08	Przebicie otworów o pow. Do 0,05 m ² w elementach z betonu gżuzowego o grubości	szt.	3	

		do 40 cm			
14 .	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0,040 m ² poziomych lub pionowych w elem. Z betonu żwirowego	m	5	