

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0,97	m ³ m ³	 0,970	
				RAZEM	0,970
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 9,66	m ³ m ³	 9,660	
				RAZEM	9,660
3	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 51,55	m ² m ²	 51,550	
				RAZEM	51,550
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 10,48	m ² m ²	 10,480	
				RAZEM	10,480
5	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 10,48	m ² m ²	 10,480	
				RAZEM	10,480
6	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 40	kg kg	 40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 49,20	m m	 49,200	
				RAZEM	49,200
8	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 12,50	m ² m ²	 12,500	
				RAZEM	12,500
10	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie systemowe 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
11	Kalk. własna 44	Uszczelnienie silikonem dekarским styków obróbek kominowych z kominami 44	m m	 44,000	
				RAZEM	44,000
12	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
13		opinia kominiarska końcowa, sporządzona przez firmę kominiarską, obsługującą zasoby MZZL 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 11,40	m ³ m ³	 11,400	
				RAZEM	11,400
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 11,40	m ³ m ³	 11,400	
				RAZEM	11,400
16		opłata za wysypisko 11,40	m ³ m ³	 11,400	
				RAZEM	11,400