

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu o grub. 10 cm	m ²		
		965	m ²	965.000	
				RAZEM	965.000
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		965	m ²	965.000	
				RAZEM	965.000
4	KNR 2-31 0202-01	Podbudowa- dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
		965	m ²	965.000	
				RAZEM	965.000
5	KNR 2-31 0202-02	Podbudowa- dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 20	m ²		
		965	m ²	965.000	
				RAZEM	965.000
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej - naprawa istniejących	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej - na- jazdowe	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		965	m ²	965.000	
				RAZEM	965.000
10	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej - na- jazdowe	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 40x60x8	m ²		
		905	m ²	905.000	
				RAZEM	905.000
13	KNR 2-21 0218-01 analogia	Wypełnienie ażurów mieszanką kruszywa	m ³		
		905*0.04	m ³	36.200	
				RAZEM	36.200
14	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		260	m ³	260.000	
				RAZEM	260.000
15	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		260	m ³	260.000	
				RAZEM	260.000
16	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m ³		
		260	m ³	260.000	
				RAZEM	260.000