

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane kóparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 4.00*4.00*2.50	m ³ m ³	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - wypoziomowanie dna wykopu pod zbiorniki 4.00*4.00	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
3	KNR 2-18 0614-08 analogia	Studnie rewizyjne z kęgów betonowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską o głębokości do 3 m w gruncie kat. III - MONTAŻ BEZODPŁYWYCH ZBIORNIKÓW NA ŚCIEKI O WYMIARACH 3,00 m * 2,00 m * 1,75 m * 2 SZT 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (4.00*4.00*2.50)-(3.00*2.00*1.75*2)	m ³ m ³	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
5	KNR-W 2-01 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 11.00*1.00*1.00	m ³ m ³	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-01 0208-04	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-18 0408-02	Kanale z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - RUROCIĄG DO BUDYNKU I ŁĄCZNIK POMIĘDZY ZBIORNIKAMI 11.00	m m	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
8	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 11.00*1.00*1.00	m ³ m ³	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000