

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont balkonów					
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach $1,10 \times 2,70 \times 4 = 11,88$ Krotność = 1.5 11.88	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
2	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją silnie wzmacniającą podłoże, 11.88	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - płyta balkonu- podkład wyrównawczy pod następne roboty po skuciu poprzedniej posadzki $2,70 \times 1,10 \times 0,02 \times 4 = 0,238 \text{ m}^3$ 0.238	m ³		
			m ³	0.238	
				RAZEM	0.238
4	KNR-W 4-01 0519-01 analogia	Izolacja przeciwilgociowa górnej części płyty balkonu 11.88	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
5	KNR 4-01 0518-05 analogia	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry $2,70 \times 4 \text{ szt} = 10,80$ 10.80	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich- blacha okapowa - nie nadającej się do użytku $(1,10 + 1,10 + 2,70) \times 0,40 \times 4 = 7,84 \text{ m}^2$ 7.84	m ²		
			m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
7	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 7.84	m ²		
			m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 11.88	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
9	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 11.88	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
10	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 3 11.88	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
11	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł - pas tynku nad posadzką $2,70 \times 4 = 10,80$ 10.80	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
12	KNR 4-04 0804-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie IV kondygnacji 19.60	m		
			m	19.600	
				RAZEM	19.600
13	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym $(1,10 \times 2 + 2,70) \times 4$	m		
			m	19.600	
				RAZEM	19.600
14	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych $(1,10 + 2,70 + 1,10) \times 1,10 \times 4 = 21,56$ 21.56	m ²		
			m ²	21.560	
				RAZEM	21.560
15	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 21.56	m ²		
			m ²	21.560	
				RAZEM	21.560
16	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 11.48	m ²		
			m ²	11.480	
				RAZEM	11.480
17	KNR 4-01 0201-06 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyta balkonu do uzupełnienia odpadających elementów płyty $(1,10 + 2,70 + 1,10) \times 0,30 \times 4 = 5,88$ 5.88	m ²		
			m ²	5.880	
				RAZEM	5.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych (2,7x1,10)x0,3x4=3,56 3.56	m ³ m ³	 3.560	
				RAZEM	3.560
19	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych 3.56	m ³ m ³	 3.560	
				RAZEM	3.560
20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.0	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 5.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
22	kalk. własna	Utylizacja gruzu 5.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
24	KNR 2-02 r. 16 z sz.5.15 1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 23 1	m-g m-g	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
26	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
27	kalk.własna	Opłata za zajęcie chodnika dla Urzędu Miejskiego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000