

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont balkonów					
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 1,10x2,70x4=11,88 Krotność = 1.5 11.88	m2		
			m2	11.880	
				RAZEM	11.880
2	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją silnie wzmacniającą podłoże, 11.88	m2		
			m2	11.880	
				RAZEM	11.880
3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - płyta balkonu- podkład wyrównawczy pod następne roboty po skuciu poprzedniej posadzki 2,70x1,10x0,02x4=0,238m3 0.238	m3		
			m3	0.238	
				RAZEM	0.238
4	KNR-W 4-01 0519-01 analogia	Izolacja przeciwilgociowa górnej części płyty balkonu 11.88	m2		
			m2	11.880	
				RAZEM	11.880
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich- blacha okapowa - nie nadającej się do użytku (1,10+1,10+2,70)x0,40x4=7,84m2 7.84	m2		
			m2	7.840	
				RAZEM	7.840
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 7.84	m2		
			m2	7.840	
				RAZEM	7.840
7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 11.88	m2		
			m2	11.880	
				RAZEM	11.880
8	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 11.88	m2		
			m2	11.880	
				RAZEM	11.880
9	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm Krotność = 3 11.88	m2		
			m2	11.880	
				RAZEM	11.880
10	KNR 4-01 0518-05	Izolacja wylewki betonowej folią w płynie 11.88	m2		
			m2	11.880	
				RAZEM	11.880
11	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł - pas tynku nad posadzką 2,70x4=10,80 10.80	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800
12	KNR 4-01 0320-09	Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych 8x4=32 32	gniazd		
			gniazd	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych (1,10+2,70+1,10)x1,10x 4=21,56 21.56	m2		
			m2	21.560	
				RAZEM	21.560
14	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 21.56	m2		
			m2	21.560	
				RAZEM	21.560
15	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach piaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2- (2,70+1,10+1,10)x0,30x4=5,88 2,80x2,0=5,60 11.48	m2		
			m2	11.480	
				RAZEM	11.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0201-06 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyta balkonu do uzupelnienia odpadających elementów płyty $(1,10+2,70+1,10) \times 0,30 \times 4 = 5,88$	m2	5.880	
		5.88	m2		
				RAZEM	5.880
17	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych $(2,70 \times 1,10) + (1,10 + 2,70 + 1,10) \times 0,30 \times 0,15 \times 4 = 3,85$	m3	3.850	
		3.85	m3		
				RAZEM	3.850
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1.500	
		1.50	m3		
				RAZEM	1.500
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3	1.500	
		1.50	m3		
				RAZEM	1.500
20	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3	1.500	
		1.50	m3		
				RAZEM	1.500
21	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	120.000	
		120	m2		
				RAZEM	120.000
22	KNR 2-02 r. 16 z sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 23)	m-g		
				RAZEM	
23	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	120.000	
		120	m2		
				RAZEM	120.000
24	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	6.000	
		6	m2		
				RAZEM	6.000
25	kalk.własna	Opłata za zajęcie chodnika dla Urzędu Miejskiego	kpl.	1.000	
		1	kpl.		
				RAZEM	1.000