
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8

Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Teatralna 1 41-200 Sosnowiec

NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 10 A Sosnowiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Krzysztof Sałaga

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.03.2021

Data zatwierdzenia

Teatralna 1 klatka schodowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Teatralna 1 klatka schodowa					
1		Malowanie			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową - zabezpieczenie okien i drzwi	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
2 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		314,60 + 81,45	m2	396,05	
				RAZEM	396,05
3 d.1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
4 d.1	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		1,00 * 0,80 * 7	m2	5,60	
				RAZEM	5,60
7 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku.	m2		
		23,10	m2	23,10	
				RAZEM	23,10
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		sufit nad ostatnią kondygnacją			
		7,28 * 2,72	m2	19,80	
		spoczniki od spodu			
		2,01 * 2,74	m2	5,51	
		1,67 * 2,74	m2	4,58	
		1,96 * 2,77	m2	5,43	
		1,95 * 2,71	m2	5,28	
		1,69 * 2,74	m2	4,63	
		2,12 * 2,74	m2	5,81	
		biegi od spodu			
		1,33 * 3,70 + 3,55 * 1,25 + 1,33 * 4,00 + 1,27 * 4,12 + 1,33 * 4,03 + 1,25 * 4,11	m2	30,41	
				RAZEM	81,45
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży powierzchnie pionowe	m2		
		(7,28 + 2,72) * 2 * 15,73	m2	314,60	
				RAZEM	314,60
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		

Teatralna 1 klatka schodowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		81,45	m2	81,45	
				RAZEM	81,45
10' d.1	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe. Zastosować farby lateksowe odporne na szorowanie na mokro z zastosowaniem detergentów.	m2		
		314,60 - 103,54	m2	211,06	
				RAZEM	211,06
11 d.1	KNR-W 2-02 1508-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2		
		(3,70 + 3,55 + 4,00 + 4,12 + 4,03 + 4,11 + 2,01 + 2,01 + 2,74 + 1,67 + 1,67 + 2,74 + 1,96 + 1,96 + 2,77 + 1,95 + 1,95 + 2,71 + 1,69 + 1,69 + 2,74 + 2,12 + 2,12 + 2,74) * 1,65	m2	103,54	
				RAZEM	103,54
12 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		62,75	m	62,75	
				RAZEM	62,75
13 d.1	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		balustrady (3,70 + 3,55 + 4,00 + 4,12 + 4,03 + 4,11) * 1,20	m2	28,21	
		kraty 1,55 * 3,31 + 2,30 * 3,00 * 0,50 + 1,45 * 2,90	m2	12,79	
				RAZEM	41,00
14 d.1	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych - przez analogię malowanie poręczy .	m		
		3,70 + 3,55 + 4,00 + 4,12 + 4,03 + 4,11	m	23,51	
				RAZEM	23,51
15 d.1	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,60 * 1,20 * 3	m2	2,16	
				RAZEM	2,16
16 d.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przez analogię rozebranie luźnych płytek stanowiących posadzki spoczników oraz okładzinę stopni schodowych.	m2		
		0,30 * 0,30 * 200	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
17 d.1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		18	m2	18,00	
				RAZEM	18,00
18 d.1	KNR 0-12II 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
19 d.1	KNR 0-12II 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
20 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		81,45	m2	81,45	
				RAZEM	81,45
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		

Teatralna 1 klatka schodowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,2	m3	1,20	
				RAZEM	1,20
22 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację odpadów poremontowych	m3		
		1,2	m3	1,20	
				RAZEM	1,20