

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm- demontaż konstrukcji sufitu R+S=0,3 (4.58+3.5)*5.9	m ² m ²	 47.672	
				RAZEM	47.672
2	KNR 4-01 0351-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. (2.0+3.5)*5.9	m ² m ²	 32.450	
				RAZEM	32.450
3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- demontaż R+S=0,3; M=0 poz.1-poz.2	m ² m ²	 15.222	
				RAZEM	15.222
4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.5	m ³ m ³	 5.416	
				RAZEM	5.416
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km + opłata za utylizację poz.2*0.12+poz.3*0.1	m ³ m ³	 5.416	
				RAZEM	5.416
6	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 4*2*0.25*0.25*0.25	m ³ m ³	 0.125	
				RAZEM	0.125
7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I IPE 140 4*6.3	m m	 25.200	
				RAZEM	25.200
8	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć,zawieszek i osłon o masie elementu do 10 kg-przewiązki, belki stalowe C100 (8*8.0*11.0)/1000	t t	 0.704	
				RAZEM	0.704
9	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 4*6.3*0.551+8*8.0*0.372	m ² m ²	 37.693	
				RAZEM	37.693
10	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych 4*6.3*0.551+8*8.0*0.372	m ² m ²	 37.693	
				RAZEM	37.693
11	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych 4*6.3*0.551+8*8.0*0.372	m ² m ²	 37.693	
				RAZEM	37.693
12	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych poz.11	m ² m ²	 37.693	
				RAZEM	37.693
13	KNR 2-02 0610-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB 12 mm poziome od spodu konstrukcji na ruszcie poz.1	m ² m ²	 47.672	
				RAZEM	47.672
14	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.1	m ² m ²	 47.672	
				RAZEM	47.672
15	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm poz.1	m ² m ²	 47.672	
				RAZEM	47.672