

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BALKONY			
1.1		45320000-6 REMONT NAWIERZCHNI PŁYT BALKONOWYCH KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne			
1	KNR 4-01	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1		(6.5+2*1.0)*2*0.25<elewacja frontowa>	m ²	4.250	
		(2.6+2*1.2)*3*0.25<oficyna>	m ²	3.750	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.	0804-07				
1		6.5*1.0*2<elewacja frontowa>	m ²	13.000	
		2.6*1.2*3<oficyna>	m ²	9.360	
				RAZEM	22.360
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa zerwa-nie papy spod wylewek	m ²		
d.1.	0519-06				
1	analogia	poz.2	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1.	0519-07				
1	analogia	poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
5	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - przenoszenie gruzu i odpadów budowlanych z podwórka na ulicę główną	m ³		
d.1.	0106-04				
1	analogia	poz.6	m ³	1.565	
				RAZEM	1.565
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu i papy sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od-ległość 10 km + utylizacja odpadów (gruz,papa)	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	poz.2*0.04	m ³	0.894	
		poz.3*0.03	m ³	0.671	
				RAZEM	1.565
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie po- zio-me	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa- ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0602-01				
1		poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
9	KNR-W 4-01	Izolacje poziome murów jednowarstwowe z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej	m ²		
d.1.	0602-05				
1		poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
10	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
d.1.	1106-02				
1	1106-07	poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5	m ²		
d.1.	1106-03				
1		poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm -balkony	m ²		
d.1.	202 0541-02				
1		(6.5+2*1.0)*2*0.35<elewacja frontowa>	m ²	5.950	
		(2.6+2*1.2)*3*0.35<oficyna>	m ²	5.250	
				RAZEM	11.200
13	KNR 2-02	Ułożenie taśmy uszczelniającej na styku obróbki blacharskiej z powierzch- nią balkonu	m		
d.1.	1113-06				
1		(6.5+2*1.0)*2<elewacja frontowa>	m	17.000	
		(2.6+2*1.2)*3<oficyna>	m	15.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR 2-02	Ułożenie taśmy uszczelniającej na styku ścian balkonu z jego posadzką	m		
d.1.	1113-06				
1		6.5*2<elewacja frontowa>	m	13.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.6*3<oficyna>	m	7.800	
				RAZEM	20.800
15	ZKNR C-2 d.1. 0310-04 1 analogia	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu	m ²		
		poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
16	KNR 0-12 d.1. 1118-04 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombino- wa- ną. Płytki mrozo odporne i antypoślizgowe, fuga do spoinowania mrozo i wo- doodporne.	m ²		
		poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
17	KNR 0-12 d.1. 1119-02 1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		poz.14	m	20.800	
				RAZEM	20.800
1.2		45262330-3 REMONT SPODU PŁYT BALKONOWYCH KOD CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy be- tonu			
18	KNR BC-02 d.1. 0207-05 2	Ręczne skucie betonu w miejscach napraw	m ²		
		poz.3*40%	m ²	8.944	
				RAZEM	8.944
19	KNR BC-02 d.1. 0201-01 2	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
		poz.3	m ²	22.360	
				RAZEM	22.360
20	KNR BC-02 d.1. 0201-02 2	Czyszczenie ręczne pionowych powierzchni betonowych	m ²		
		(6.5+1.0*2)*2*0.2<elewacja frontowa>	m ²	3.400	
		(2.6+1.2*2)*3*0.2<oficyna>	m ²	3.000	
				RAZEM	6.400
21	KNR BC-02 d.1. 0209-01 2 kalk. własna	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną po- włoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm Krotność = 2 7*2*1.0 4*3*1.2	m m m	14.000 14.400	
				RAZEM	28.400
22	KNR BC-02 d.1. 0210-05 2 kalk. własna	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji beto- nowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na po- wierzchniach pionowych konstrukcji żelbetowych	m ²		
		poz.20	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
23	KNR BC-02 d.1. 0210-06 2 kalk. własna	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji beto- nowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na po- wierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetowych	m ²		
		poz.18	m ²	8.944	
				RAZEM	8.944
24	KNR BC-02 d.1. 0211-06 2 kalk. własna	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej kons- trukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
		poz.20	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
25	KNR BC-02 d.1. 0211-08 2 kalk. własna	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbe- to- wych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkoś- ci ubytku Krotność = 4 poz.20	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
26	KNR BC-02 d.1. 0211-07 2 kalk. własna	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej kons- trukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
		poz.23	m ²	8.944	
				RAZEM	8.944
27	KNR BC-02 d.1. 0211-08 2 kalk. własna	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbe- to- wych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkoś- ci ubytku Krotność = 4 poz.23	m ²		
			m ²	8.944	
				RAZEM	8.944

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR BC-02 d.1. 0214-01 2 kalk. własna	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową, powierzchnie pionowe z betonów prefabrykowanych poz.20	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
29	KNR BC-02 d.1. 0214-04 2 kalk. własna	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową powierzchnie sufitowe z betonów monolitycznych poz.23	m ² m ²	 8.944	
				RAZEM	8.944
30	KNR 0-17 d.1. 2608-03 2	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.2+poz.20	m ² m ²	 28.760	
				RAZEM	28.760
31	KNR 0-17 d.1. 2608-05 2	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża poz.30	m ² m ²	 28.760	
				RAZEM	28.760
32	KNR 0-17 d.1. 2609-06 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.30	m ² m ²	 28.760	
				RAZEM	28.760
33	KNR 0-17 d.1. 2609-08 2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych- karpinos poz.13	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
34	KNR 0-17 d.1. 2608-03 2	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.30	m ² m ²	 28.760	
				RAZEM	28.760
35	KNR AT-31 d.1. 0601-01 2	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna poz.30	m ² m ²	 28.760	
				RAZEM	28.760
1.3		45223110-0 BALUSTRADY KOD CPV 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych			
36	KNR 4-04 d.1. 0801-01 3	Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji (6.5+2*1.0)*2*0.9<elewacja frontowa> (2.6+2*1.2)*3*0.9<oficyna>	m ² m ² m ²	 15.300 13.500	
				RAZEM	28.800
37	KNR 4-04 d.1. 1107-01 3 1107-04 kalk. własna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km- przyjęto 20 kg/m2 balustrady (28.8*20)/1000	t t	 0.576	
				RAZEM	0.576
38	KNR 2-02 d.1. 1209-02 3 kalk. własna	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym - balustrady ocynkowane i malowane proszkowo, wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (6.5+2*1.0)*2<elewacja frontowa> (2.6+2*1.2)*3<oficyna>	m m m	 17.000 15.000	
				RAZEM	32.000
1.4		RUSZTOWANIA			
39	KNR 2-02 d.1. 1604-03 4	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 6.5*20+2.6*2*15	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000
40	KNR 2 d.1. 1505-01 4	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 208	m ² m ²	 208.000	
				RAZEM	208.000
41	KNR 2-02 d.1. r.16 4 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38)			
1.5		PRACE PORZADKOWE-PODWÓRKO			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0102-02				
5		3.0*1.8*0.12+(1.5*2+2.5)*0.25	m ³	2.023	
				RAZEM	2.023
43	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1.	0509-02				
5		2.8*2	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
44	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1.	0403-02				
5		2.8*2	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
45	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km+utyliczacja odpadów zmieszanych	m ³		
d.1.	0108-09				
5	0108-10	poz.42+poz.43*0.02+poz.44*0.03	m ³	2.303	
				RAZEM	2.303
46	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.1.	0102-05				
5		3.5*5.5	m ²	19.250	
				RAZEM	19.250
47	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowykłańcem z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1.	0107-01				
5		poz.46*0.1	m ³	1.925	
				RAZEM	1.925
48	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III+ utylizacja ziemi	m ³		
d.1.	0108-02				
5	0108-04	poz.46*0.1	m ³	1.925	
				RAZEM	1.925
49	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - przenoszenie gruzu i ziemi z wykopów z podwórka na ulicę główną	m ³		
d.1.	0106-04				
5	analogia	poz.45+poz.48	m ³	4.228	
				RAZEM	4.228