

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 48.3*2.05+1.7*0.5	m ²		
			m ²	99.87	
				RAZEM	99.87
2	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		99.865	m ²	99.87	
				RAZEM	99.87
3	KNR 2-31 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 5			
		99.865	m ²	99.87	
				RAZEM	99.87
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		83.3	m	83.30	
				RAZEM	83.30
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		99.865*0.2+0.5+0.58	m ³	21.05	
				RAZEM	21.05
6	KNR- 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		21.05	m ³	21.05	
				RAZEM	21.05
7	kalk. własna	koszt utylizacji	m ³		
		21.05	m ³	21.05	
				RAZEM	21.05
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		101	m ²	101.00	
				RAZEM	101.00
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm			
		101	m ²	101.00	
				RAZEM	101.00
10	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość	m ²		
		warstwy po zagęszczeniu			
		101	m ²	101.00	
				RAZEM	101.00
11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - UWAGA- dodatkowo przyjąć opory z zaprawy cementowej na całej długości.	m		
		53	m	53.00	
				RAZEM	53.00
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor kostki:szary	m ²		
		101	m ²	101.00	
				RAZEM	101.00