

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu wraz z montażem fabrycznie nowych półpodziemnych pojemników na odpady komunalne dla budynku przy ul. Zamenhofa 24ab w Sosnowcu zarządzanego przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych zezwoleń na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
- dostawę wraz z montażem pojemników na odpady komunalne:
 - odpady zmieszane – pokrywa w kolorze czarnym 1 szt. wielkość 5m³
 - metale i tworzywa sztuczne – pokrywa w kolorze żółtym 1 szt. wielkość 2,5m³
 - szkło – pokrywa w kolorze zielonym 1 szt. wielkość 1,5m³
 - papier – pokrywa w kolorze niebieskim 1 szt. wielkość 2,5m³
 - odpady BIO – pokrywa w kolorze brązowym 1 szt. wielkość 1,5m³
- wykonanie obudowy naziemnej na standardowy pojemnik na popiół 240 l. w stylistyce pozostałych pojemników półpodziemnych

Pojemniki półpodziemne mogą być w konfiguracji duo.

Zamawiający wymaga użycia fabrycznie nowych materiałów i urządzeń pojemników.

Certyfikaty i gwarancje:

Korpus pojemnika musi posiadać minimum 10 – letnią gwarancję;

Wkłady workowe pojemników muszą posiadać minimum 2 – letnią gwarancję.

Pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z dyrektywą 2006/42/WE, wykonane zgodnie z normą PN-EN 13071-1:2008, 2+A1-A12 i 3:2011, wkład workowy musi posiadać certyfikat ISO 21898.

Cechy szczególne:

Materiały i konstrukcja pojemników:

- Konstrukcja – zbiorniki półpodziemne składające się z części naziemnej i podziemnej stanowiącej całość, kotwione w gruncie, wykonane ze stali ocynkowanej lub innego alternatywnego materiału, obudowane blachą stalową lub innym alternatywnym materiałem (część nadziemna);
- Na każdym pojemniku dodatkowo opis zbieranych frakcji odpadów;
- Wysokość części nadziemnej – maksymalna 1,40 m;
- Aluminiowa, stalowa lub z innego alternatywnego materiału pokrywa pojemnika z otworem/otworami wrzutowymi;
- Wkłady workowe z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów, elastyczne, dwuwarstwowe – bez misy odciekowej (odpady suche) i z misą odciekową (odpady mieszane i BIO), misa zbierająca odcieki i zapobiegająca przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego, wkład workowy do składowania szkła wzmocniony warstwą odporną na przecięcia;
- Mechanizm podnoszenia z opóźnionym zamykaniem – model jednohakowy dla wkładów workowych, podnoszony przy użyciu dźwigu z HDS;
- Kłapa otworu wrzutowego
 - ➔ Pojemnik o pojemności 5m³ – 2 otwory wrzutowe
 - ➔ Pojemnik o pojemności 2,5m³ - 1 otwór wrzutowy
 - ➔ Pojemnik o pojemności 1,5m³ – 1 otwór wrzutowy

Rozmieszczenie pojemników w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamiana półpodziemnego pojemnika na popiół, na obudowę nadziemną na standardowy pojemnik 240l. jest podyktowana brakiem możliwości odbioru popiołu z pojemnika półpodziemnego przez firmę obsługującą miasto w zakresie wywozu odpadów.

Podczas świadczenia usługi Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia ochrony osób postronnych.

Zamawiający uznaje, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wyliczonej cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszystkich szkód wyrządzonych podczas wykonywania prac.